

番号		工期	契約締結日から
令和 年 月 日提出			令和6年3月31日 まで

工事設計書

工事名 横浜市立大学先端医科学研究センター改修工事

工事場所 横浜市金沢区福浦三丁目9番地

工事概要 先端医科学研究センター5階で内装を中心とした改修工事

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

施工理由

.....

.....

.....

.....

金額入り ・ 金額抜き

設計金額

.-

内訳

工事価格

.-

消費税相当額

.-

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
	横浜市立大学先端医科学研究センター改修工事						
	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	発生材 運搬・処分		1	式			
	直接工事費 計						
	共通費						
①	共通仮設費	室内化学物質測定:2箇所(測定バッジ)を含む	1	式			
②	現場管理費		1	式			
③	一般管理費等		1	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税等相当額						
	工事費						

直接工事費(科目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内装工事		1	式			
3	解体工事		1	式			
	計						
B	電気設備工事						
1	電気設備工事		1	式			
	計						
C	発生材 運搬・処分						
1	発生材 運搬・処分		1	式			
	計						

直接工事費(細目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事						
	墨出し(内部改修)	複合改修 共用機器室.2(エリア-2+3) 床面積	52.5	m2			
	養生(内部改修)	複合改修 共用機器室.1+2 床面積	302	m2			
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修 共用機器室.1+2 床面積	302	m2			搬出入路を含む
	内部足場	脚立足場、 運搬費共	11.0	m2			
	計						

直接工事費(細目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
2	内装工事						
	(床)						
	長尺ビニル床シート	移動荷重用フロアOG厚2.0同等、 OA下貼シート厚3.2共	302	m2			床点検口は別途。 (設置機器類が未定のため)
	レベル調整シート	OA下貼シート切貼	0.7	m2			
	ビニル幅木	H=100	105	m			
	(壁)						
	EP-G塗り(改修仕様)	ボード面、工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	34.9	m2			
	石膏ボード張り	GB-R厚12.5	6.8	m2			
	素地ごしらえ	石膏ボード面	3.4	m2			
	(天井)						
	天井点検口	450□、アルミ額縁枠 軽鉄下地開口補強・ボード切込共	1	箇所			
	計						

直接工事費(細目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
3	解体工事						
	(撤去)						
	パーティション 撤去	面材:スチール、芯材:PB12.5(各両面) H=2700 8.8m2(相談室~ミーティングルーム)	1	箇所			
	可動間仕切 撤去	扉のみ、H=2700 (臨床試験管理室~会議室)	20.8	m2			※レールは既存のままとする。
	タイルカーペット 撤去	厚6.5	302	m2			
	ビニル幅木 撤去	H=100	105	m			
	(積込み)						
	積込み	内装仕上材、木材類 人力	1	式			
	計						

直接工事費(細目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
B	電気設備工事						
1	電気設備工事						
	(既設配線 撤去工事)						
	既設OAフロア下配線 取外し (分電盤 接続端子から離線する)	臨床試験管理室・会議室・事務室 撤去・積込共	1	式			
	(既設配線器具 移設工事)						
	既設配線器具 一時取外し、再取付(移設)	電灯スイッチ(2箇所)、音量コントローラー(2箇所)、空調リモコン(2箇所) 雑材料・小運搬 共	1	式			
	計						

直接工事費(細目別内訳)

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	価 格	備 考
C	発生材 運搬・処分						
1	発生材 運搬・処分						
	運搬費	2トン車(回収)	1	式			
	処分費	混合廃棄物、金属屑、石膏ボード類、 カーペット、可動間仕切、灯具、電球等	1	式			
	計						