

|           |               |     |                                          |              |          |
|-----------|---------------|-----|------------------------------------------|--------------|----------|
| 令和7年度 支出  |               |     | 病院運営費／委託費／診)保守委託費 他                      |              |          |
| 受付<br>番号  | 種目番号<br><br>— | 連絡先 | 委託担当                                     |              |          |
|           |               |     | ふりがな                                     |              | まえやま わたる |
|           |               |     | 総務課 施設担当                                 | 担当者名         | 前山 航     |
|           |               |     | 電 話                                      | 045-787-2928 |          |
| 設 計 書     |               |     |                                          |              |          |
| 1 委 託 名   |               |     | 横浜市立大学附属病院他空調機・送排風機等保守点検整備委託             |              |          |
| 2 履 行 場 所 |               |     | 横浜市金沢区福浦三丁目9番地                           |              |          |
| 3 履 行 期 間 |               |     | ■期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで                |              |          |
| 又 は 期 限   |               |     | □期限 令和 年 月 日 まで                          |              |          |
| 4 契 約 区 分 |               |     | ■ 確定契約 □ 概算契約                            |              |          |
| 5 その他特約事項 |               |     | なし                                       |              |          |
| 6 現 場 説 明 |               |     | ■不要                                      |              |          |
|           |               |     | □ 要 ( 月 日 時 分 場所 )                       |              |          |
|           |               |     | <del>金額入り</del> 金額抜き                     |              |          |
| 7 委 託 概 要 |               |     | 病院内及び医学部内 に設置されている空調機、送排風機等の年間保守<br>点検業務 |              |          |
|           |               |     |                                          |              |          |

8 部 分 払  
☐ す る ( 回以内)  
☒ しない

部分払いの基準

| 業 務 内 容  | 履 行<br>予定月 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|------------|----|----|----|----|
| 保守点検整備委託 |            |    |    |    |    |
| 1 附属病院分  |            |    |    |    |    |
| 2 医学部分   |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
| 計        |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |
|          |            |    |    |    |    |

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。  
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む。

委託代金額

.-

内訳

業務価格

.-

消費税及び地方消費税相当額

.-

[illegible]

## 業務仕様書

### 1 委託件名

横浜市立大学附属病院他空調機・送排風機等保守点検整備委託

### 2 履行場所

横浜市金沢区福浦三丁目 9 番地

### 3 委託内容

#### (1) 附属病院内に設置されている空調機、送排風機等の保守点検調整業務

(系統は別紙機器表参照)

ア 空調機・・・・・・・・・・ 53 台

イ ブースターユニット・・・・ 68 台

ウ 送排風機・・・・・・・・・・ 223 台

#### (2) 医学部内に設置されている空調機の保守点検調整業務

(系統は別紙機器表参照)

ア 空調機・・・・・・・・・・ 68 台

### 4 業務内容

#### (1) 附属病院、医学部共通

ア 別紙「保守点検要領」による点検整備

イ 設備に不時の故障が発生した場合は、委託者（以下甲という）の通知により受託者（以下乙という）は可及的速やかに技術員を派遣して修理を行う。

ウ 材料費について以下を原則とする。

(ア) 契約に含まれるもの・・・・・・・・点検用材料、人件費

(イ) 契約に含まれないもの・・・・・・・・設計書記載以外のもの

※(ア) 以外の交換部品代等は甲乙協議して決めることとする。

エ 業務に従事するものは、病院及び大学という特殊性に鑑み、患者、来院者及び教員、研究員等に対して言動に注意し、節度ある業務を行うこと。

オ 業務の内容その他について疑義が生じたときは、甲乙協議する。

カ 従事者は、その業務上知り得た情報その他の守秘義務を負う。

キ 緊急時の連絡先等、本業務の管理組織表を提出すること。

ク 工程について、本委託担当者と充分打ち合わせを行うこと。特に附属病院、医学部動物実験センター（FAC 系統）は 24 時間稼動しているので、注意すること。

ケ 業務終了後、点検整備内容、結果について報告書を紙のものを 1 部、電子媒体等データで 1 部提出すること。

## 保守点検要領

次の内容の保守点検を行う。

### 1 空調機、ブースターユニット

| 機 器 ・ 部 位 | 保 守 点 検 内 容                            |
|-----------|----------------------------------------|
| 送風機       | 異常音、異常振動、電圧、電流、絶縁、Vベルト、プーリ、ベアリングの点検と注油 |
| 熱交換器      | 目詰まり、汚れ、損傷、腐食の確認                       |
| フィルター     | 汚れ、損傷有無の確認                             |
| 電装品       | 不作動、損傷、過熱、緩みの点検                        |
| キャビネット    | 外板の損傷、保温材の損傷、エアー漏れ                     |
| ドレンパン     | 排水口のつまり、汚れ、損傷                          |

### 2 給排気ファン

| 機 器 ・ 部 位 | 保 守 点 検 内 容              |
|-----------|--------------------------|
| 外観        | 汚れ、腐食、ボルトの緩み、防振材劣化等の確認   |
| 電動機       | 異常な発熱、絶縁抵抗測定、電流値測定       |
| 軸受        | 異常な発熱、異音等の確認             |
| Vベルト      | 緩み、摩耗、損傷の確認              |
| プーリ       | 芯ずれ、摩耗等の確認               |
| 羽根車       | 汚れ、変形、発錆、ボルトの緩み、腐食有無等の確認 |

| 機器表(附属病院) |             |        |               |      |                                    |        |
|-----------|-------------|--------|---------------|------|------------------------------------|--------|
| 機器番号      | 系 統         | 設置階／場所 |               | メーカー | 風量×静圧                              | モーター出力 |
| AC－1      | 内視鏡         | B1F    | 03機械室         | クボタ  | 11,300m <sup>3</sup> /h × 105 mmAq | 7.5kw  |
| AC－2      | 地下事務室       | B1F    | 04機械室         | 松下電器 | 2,050m <sup>3</sup> /h × 97 mmAq   | 1.5kw  |
| AC－3      | 栄養部 厨房      | 1F     | 12機械室         | 松下電器 | 29,750m <sup>3</sup> /h × 128 mmAq | 22.0kw |
| AC－4      | 栄養部 厨房      | 1F     | 11機械室         | 松下電器 | 28,500m <sup>3</sup> /h × 98 mmAq  | 15.0kw |
| AC－5      | 洗濯室         | B1F    | 01機械室         | 松下電器 | 5,850m <sup>3</sup> /h × 115 mmAq  | 5.5kw  |
| AC－6      | 供給ステーション    | 1F     | 13機械室         | 松下電器 | 15,250m <sup>3</sup> /h × 109 mmAq | 11.0kw |
| AC－7      | 救急部         | B1F    | 02機械室         | 松下電器 | 4,450m <sup>3</sup> /h × 104 mmAq  | 3.7kw  |
| AC－8      | 薬剤部         | 1F     | 14機械室         | 松下電器 | 16,400m <sup>3</sup> /h × 123 mmAq | 15.0kw |
| AC－9      | リハビリ        | B1F    | 03機械室         | クボタ  | 6,550m <sup>3</sup> /h × 116 mmAq  | 5.5kw  |
| AC－10     | 医事課(2階)     | 3F     | 33機械室         | 松下電器 | 4,500m <sup>3</sup> /h × 84 mmAq   | 2.2kw  |
| AC－11     | 放射線核医学      | B1F    | RI機械室         | 新晃工業 | 9,950m <sup>3</sup> /h × 1200 Pa   | 7.5kw  |
| AC－12     | 放射線治療       | B1F    | 02機械室         | 松下電器 | 14,550m <sup>3</sup> /h × 117 mmAq | 11.0kw |
| AC－13     | 中央滅菌        | 2F     | 22機械室         | 松下電器 | 11,750m <sup>3</sup> /h × 79 mmAq  | 7.5kw  |
| AC－14     | 待合ホール(E)    | 3F     | 31機械室         | 松下電器 | 8,700m <sup>3</sup> /h × 95 mmAq   | 5.5kw  |
| AC－15     | 待合ホール(W)    | 1F     | 15機械室         | 松下電器 | 11,500m <sup>3</sup> /h × 106 mmAq | 11.0kw |
| AC－16     | 外来(1)       | 2F     | 24機械室         | クボタ  | 12,600m <sup>3</sup> /h × 539 Pa   | 7.5kw  |
| AC－17     | 外来(2)       | 2F     | 21機械室         | クボタ  | 5,600m <sup>3</sup> /h × 177 Pa    | 2.2kw  |
| AC－18     | 中央放射線診断部    | 2F     | 23機械室         | 松下電器 | 21,050m <sup>3</sup> /h × 108 mmAq | 15.0kw |
| AC－19     | 3階外科(1)系統   | 4F     | 41機械室         | 松下電器 | 15,350m <sup>3</sup> /h × 107 mmAq | 11.0kw |
| AC－20     | 3階外来(2)系統   | 4F     | 44機械室         | 松下電器 | 11,100m <sup>3</sup> /h × 92 mmAq  | 7.5kw  |
| AC－21     | 一般検査        | 3F     | 32機械室         | 松下電器 | 18,250m <sup>3</sup> /h × 104 mmAq | 15.0kw |
| AC－22     | 病理検査        | 4F     | 43機械室         | 松下電器 | 31,250m <sup>3</sup> /h × 117 mmAq | 18.5kw |
| AC－23     | 管理部         | 5F     | 南西ゾーン         | 松下電器 | 19,500m <sup>3</sup> /h × 96 mmAq  | 15.0kw |
| AC－24－1   | ICU, CCU無菌室 | 5F     | 南東ゾーン         | 松下電器 | 16,400m <sup>3</sup> /h × 110 mmAq | 5.5kw  |
| AC－24－2   | ICU, CCU無菌室 | 5F     | 南東ゾーン         | 松下電器 | 16,400m <sup>3</sup> /h × 110 mmAq | 5.5kw  |
| AC－25     | 準清潔ホール      | 5F     | 北ゾーン          | 松下電器 | 15,000m <sup>3</sup> /h × 110 mmAq | 11.0kw |
| AC－26     | 清潔ホール       | 5F     | 西センターゾーン雑用水槽室 | 松下電器 | 4,200m <sup>3</sup> /h × 111 mmAq  | 3.7kw  |
| AC－27     | OP－1系統      | 4F     | 42機械室         | 松下電器 | 7,200m <sup>3</sup> /h × 77 mmAq   | 3.7kw  |
| AC－28     | 4階 OP－3～9系統 | 5F     | 北東ゾーン         | 松下電器 | 8,700m <sup>3</sup> /h × 96 mmAq   | 5.5kw  |
| AC－29     | OP－10～12    | 5F     | 西センターゾーン雑用水槽室 | 新晃工業 | 5,950m <sup>3</sup> /h × 800 Pa    | 5.5kw  |
| AC－30     | 待合ホール       | 3F     | 34機械室         | 松下電器 | 27,200m <sup>3</sup> /h × 88 mmAq  | 15.0kw |
| AC－31－1   | NICU分娩      | 5F     | 東ゾーン          | 松下電器 | 7,300m <sup>3</sup> /h × 94 mmAq   | 2.2kw  |
| AC－31－2   | NICU分娩      | 5F     | 東ゾーン          | 松下電器 | 7,300m <sup>3</sup> /h × 94 mmAq   | 2.2kw  |
| AC－32     | NS東系統       | A10F   | 103機械室        | 松下電器 | 21,200m <sup>3</sup> /h × 119 mmAq | 15.0kw |
| AC－33     | NS西系統       | A10F   | 106機械室        | 松下電器 | 20,700m <sup>3</sup> /h × 118 mmAq | 15.0kw |
| AC－34     | 病棟1         | 6F     | 61機械室         | 松下電器 | 5,350m <sup>3</sup> /h × 88 mmAq   | 3.7kw  |
| AC－35     | 病棟1, 2      | 7F     | 71機械室         | 松下電器 | 7,500m <sup>3</sup> /h × 84 mmAq   | 5.5kw  |
| AC－36     | 病棟3         | 6F     | 62機械室         | 松下電器 | 6,150m <sup>3</sup> /h × 102 mmAq  | 5.5kw  |
| AC－37     | 病棟3, 4      | 7F     | 72機械室         | 松下電器 | 7,400m <sup>3</sup> /h × 78 mmAq   | 5.5kw  |
| AC－38     | 病棟5         | 8F     | 81機械室         | 松下電器 | 7,450m <sup>3</sup> /h × 83 mmAq   | 5.5kw  |
| AC－39     | 病棟6         | 8F     | 82機械室         | 松下電器 | 7,450m <sup>3</sup> /h × 82 mmAq   | 3.7kw  |
| AC－40     | 病棟2         | 9F     | 91機械室         | 松下電器 | 3,400m <sup>3</sup> /h × 96 mmAq   | 3.7kw  |
| AC－41     | 病棟3, 4      | 9F     | 92機械室         | 松下電器 | 6,050m <sup>3</sup> /h × 85 mmAq   | 3.7kw  |
| AC－42     | 臨床講堂        | A10F   | 106機械室        | 松下電器 | 9,600m <sup>3</sup> /h × 101 mmAq  | 7.5kw  |
| AC－43     | MRI         | B1F    | 02機械室         | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 101 mmAq  | 3.7kw  |
| AC－44     | サイクロترون    | B1F    | トレンチ          | 松下電器 | 11,670m <sup>3</sup> /h × 508 Pa   | 11.0kw |
| AC－45     | 結核病棟        | A10F   | 102機械室        | 松下電器 | 8,400m <sup>3</sup> /h × 111 mmAq  | 5.5kw  |
| AC－46     | 感染病棟        | 9F     | 94機械室         | 松下電器 | 4,900m <sup>3</sup> /h × 94 mmAq   | 5.5kw  |
| AC－47     | 9－3系統RI病棟   | A10F   | 105機械室        | 松下電器 | 3,500m <sup>3</sup> /h × 125 mmAq  | 3.7kw  |
| AC－48     | ベッドセンター     | B1F    | 01機械室         | 松下電器 | 4,450m <sup>3</sup> /h × 112 mmAq  | 3.7kw  |
| AC－49     | 防災センター      | 1F     | 15機械室         | 東洋鉄工 | 1,600m <sup>3</sup> /h × 68 mmAq   | 1.5kw  |
| AC－52     | 中央無菌室       | 5F     | 北ゾーン          | クボタ  | 2,500m <sup>3</sup> /h × 986 Pa    | 1.5kw  |
| AC－53     | 6－3病棟       | 5F     | 北西ゾーン         | クボタ  | 3,400m <sup>3</sup> /h × 900 Pa    | 2.2kw  |

| 機器表(附属病院) |              |        |             |      |                                    |          |
|-----------|--------------|--------|-------------|------|------------------------------------|----------|
| 機器番号      | 系 統          | 設置階／場所 |             | メーカー | 風量×静圧                              | モーター出力   |
| BU－001    | マイクロトン検査室    | B1F    | 放射線科外来天井    | フローダ | 4,400m <sup>3</sup> /h × 76 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－101    | 中央滅菌消毒       | 1F     | 既消毒室天井      | 東洋鉄工 | 6,000m <sup>3</sup> /h × 85 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－102    | 外来OP－1       | 1F     | 救急当直室天井     | 東洋鉄工 | 2,310m <sup>3</sup> /h × 85 mmAq   | 1.5kw    |
| BU－103    | 外来OP－2       | 1F     | 救急当直室天井     | 東洋鉄工 | 2,800m <sup>3</sup> /h × 94 mmAq   | 1.5kw    |
| BU－104    | 外来準備ホール      | 1F     | 救急外来待合ホール   | 東洋鉄工 | 1,500m <sup>3</sup> /h × 77 mmAq   | 0.75kw   |
| BU－105    | 薬剤部無菌室(1)    | 1F     | PS・DS2      | 暖冷工業 | 3,000m <sup>3</sup> /h × 500 Pa    | 2.2kw    |
| BU－107    | 薬剤部無菌室(2)    | 1F     | 薬剤部器材庫      | 東洋鉄工 | 4,200m <sup>3</sup> /h × 89 mmAq   | 1.5kw    |
| BU－108    | 救急部処置室       | 1F     | 救急外来診察室2天井  | 東洋鉄工 | 1,750m <sup>3</sup> /h × 68 mmAq   | 0.75kw   |
| BU－110    | 救急部隔離室       | 1F     | 救急外来待合ホール   | 東洋鉄工 | 300m <sup>3</sup> /h × 36 mmAq     | 0.4kw    |
| BU－201    | 第1, 第2小OP(1) | 2F     | 外科外来処置室天井1  | 東洋鉄工 | 700m <sup>3</sup> /h × 39 mmAq     | 0.75kw   |
| BU－202    | 第1, 第2小OP(2) | 2F     | 外科外来処置室天井2  | 東洋鉄工 | 600m <sup>3</sup> /h × 35 mmAq     | 0.75kw   |
| BU－203    | 血管撮影室(1)     | 2F     | 血管撮影室操作室    | 新晃工業 | 4,150m <sup>3</sup> /h × 57 mmAq   | 1.5kw    |
| BU－204    | 血管撮影室(2)     | 2F     | 血管撮影室操作室    | 新晃工業 | 4,700m <sup>3</sup> /h × 57 mmAq   | 1.5kw    |
| BU－205    | 撮影室(アンジオ)    | 2F     | 血管撮影室アンジオ   | 新晃工業 | 2,100m <sup>3</sup> /h × 52 mmAq   | 0.75kw   |
| BU－206    | 中央放射線準備ホール   | 2F     | PS・DS2      | 新晃工業 | 2,800m <sup>3</sup> /h × 450 Pa    | 0.75kw   |
| BU－207    | 生理検査, 超音波(6) | 2F     | 21機械室       | 新晃工業 | 1,700m <sup>3</sup> /h × 350 Pa    | 0.75kw   |
| BU－301    | 眼科処置室        | 3F     | 眼科検査室廊下天井   | 松下電器 | 1,200m <sup>3</sup> /h × 53 mmAq   | 0.75kw   |
| BU－302    | 泌尿器科小手術      | 3F     | 泌尿器科中待合廊下天井 | 松下電器 | 1,100m <sup>3</sup> /h × 55 mmAq   | 0.75kw   |
| BU－303    | 皮膚科小手術       | 3F     | 皮膚科中待合廊下天井  | 松下電器 | 700m <sup>3</sup> /h × 49 mmAq     | 0.4kw    |
| BU－305    | 臨床検査部クリーンルーム | 3F     | 免疫血清室天井     | 松下電器 | 1,650m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 1.5kw    |
| BU－306    | 臨床検査部培養調整    | 3F     | 臨床試験管理室1    | 松下電器 | 700m <sup>3</sup> /h × 52 mmAq     | 0.4kw    |
| BU－307    | 臨床検査細菌検査室    | 3F     | 33機械室       | 新晃工業 | 3,600m <sup>3</sup> /h × 630 Pa    | 1.5kw    |
| BU－308    | 臨床検査結核真菌室    | 3F     | 33機械室       | 新晃工業 | 2,100m <sup>3</sup> /h × 430 Pa    | 1.5kw    |
| BU－311    | 臨床検査部事務室     | 3F     | 治験事務室天井     | 松下電器 | 2,100m <sup>3</sup> /h × 60 mmAq   | 1.5kw(L) |
| BU－400    | ACU系統        | 5F     | 南ゾーン        | 新晃工業 | 9,850m <sup>3</sup> /h × 650 Pa    | 5.5kw    |
| BU－401－1  | CCU－1        | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 103 mmAq  | 3.7kw    |
| BU－401－2  | CCU－2        | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 103 mmAq  | 3.7kw    |
| BU－401－3  | CCU－3        | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 103 mmAq  | 3.7kw    |
| BU－401－4  | CCU－4        | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 103 mmAq  | 3.7kw    |
| BU－403－1  | CCU 監視スペース   | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 13,000m <sup>3</sup> /h × 119 mmAq | 3.7kw    |
| BU－403－2  | ICU監視スペース    | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 13,000m <sup>3</sup> /h × 119 mmAq | 7.5kw    |
| BU－404    | ICU－8        | 5F     | 南東ゾーン       | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 107 mmAq  | 3.7kw    |
| BU－405－1  | ICU－1        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－405－2  | ICU－2        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－405－3  | ICU－3        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－405－4  | ICU－4        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－405－5  | ICU－5        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－405－6  | ICU－6        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－405－7  | ICU－7        | 5F     | 東ゾーン        | 松下電器 | 3,100m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－406    | 準清潔ホール       | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 22,650m <sup>3</sup> /h × 92 mmAq  | 15.0kw   |
| BU－408    | 清潔ホール        | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 20,050m <sup>3</sup> /h × 101 mmAq | 11.0kw   |
| BU－409    | OP－1         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 30,000m <sup>3</sup> /h × 104 mmAq | 18.5kw   |
| BU－410    | OP－2         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 20,100m <sup>3</sup> /h × 97 mmAq  | 15.0kw   |
| BU－411    | 準備室前室(5)     | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 7,400m <sup>3</sup> /h × 90 mmAq   | 5.5kw    |
| BU－412    | OP－3         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 10,000m <sup>3</sup> /h × 89 mmAq  | 5.5kw    |
| BU－413    | OP－4         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,600m <sup>3</sup> /h × 92 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－414    | OP－5         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,600m <sup>3</sup> /h × 89 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－415    | OP－6         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,600m <sup>3</sup> /h × 89 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－416    | OP－7         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 4,320m <sup>3</sup> /h × 80 mmAq   | 3.7kw    |
| BU－417    | OP－8         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,900m <sup>3</sup> /h × 80 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－418    | OP－9         | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,150m <sup>3</sup> /h × 85 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－419    | OP－10        | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,150m <sup>3</sup> /h × 85 mmAq   | 2.2kw    |
| BU－420    | OP－11        | 5F     | 北ゾーン        | 松下電器 | 3,960m <sup>3</sup> /h × 80 mmAq   | 2.2kw    |



| 機器表(附属病院) |                 |   |        |               |        |                                   |        |
|-----------|-----------------|---|--------|---------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 機器番号      | 系               | 統 | 設置階／場所 |               | メーカー   | 風量×静圧                             | モーター出力 |
| BU－421    | OP－12           |   | 5F     | 北ゾーン          | 松下電器   | 4,200m <sup>3</sup> /h × 82 mmAq  | 3.7kw  |
| BU－422    | OP器材庫           |   | 4F     | 42機械室         | ミヤ送風   | 2,640m <sup>3</sup> /h × 52 mmAq  | 1.5kw  |
| BU－423    | HCU-1           |   | 5F     | 南ゾーン          | 新晃工業   | 4,100m <sup>3</sup> /h × 700 Pa   | 2.2kw  |
| BU－424    | HCU-2           |   | 5F     | 南ゾーン          | 新晃工業   | 7,350m <sup>3</sup> /h × 700 Pa   | 3.7kw  |
| BU－425    | 細胞処置室           |   | 5F     | 南ゾーン          | 新晃工業   | 550m <sup>3</sup> /h × 400 Pa     | 3.7kw  |
| BU－426    | OP－13           |   | 5F     | 北ゾーン          | 新晃工業   | 3,350m <sup>3</sup> /h × 650 Pa   | 2.2kw  |
| BU－427    | OP－14           |   | 5F     | 書庫            | 新晃工業   | 5,750m <sup>3</sup> /h × 650 Pa   | 3.7kw  |
| BU－603－1  | 準無菌室(1)         |   | 5F     | 南東ゾーン         | 松下電器   | 1,300m <sup>3</sup> /h × 93 mmAq  | 2.2kw  |
| BU－603－2  | 準無菌室(2)         |   | 5F     | 南東ゾーン         | 松下電器   | 1,300m <sup>3</sup> /h × 93 mmAq  | 2.2kw  |
| BU－603－3  | 準無菌室(3)         |   | 5F     | 南東ゾーン         | 松下電器   | 1,300m <sup>3</sup> /h × 93 mmAq  | 2.2kw  |
| BU－605    | 休憩室             |   | 5F     | 東センターゾーン      | 松下電器   | 1,100m <sup>3</sup> /h × 81 mmAq  | 1.5kw  |
| BU－606－1  | 分娩室             |   | 5F     | 東ゾーン          | 松下電器   | 3,000m <sup>3</sup> /h × 90 mmAq  | 2.2kw  |
| BU－606－2  | 出産室             |   | 5F     | 東ゾーン          | 松下電器   | 3,000m <sup>3</sup> /h × 90 mmAq  | 1.5kw  |
| BU－608    | 中央無菌室           |   | 5F     | 北ゾーン          | 新晃工業   | 8,400m <sup>3</sup> /h × 650 Pa   | 5.5kw  |
| SB－611    | NICU            |   | 5F     | 東センターゾーン      | 新晃工業   | 3,600m <sup>3</sup> /h × 420 Pa   | 1.5kw  |
| SF－B101   | ごみ処理機械室－1       |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 11,000m <sup>3</sup> /h × 52 mmAq | 3.7kw  |
| SF－B102   | トレンチ            |   | B1F    | トレンチパイプ上      | ミヤ送風   | 4,800m <sup>3</sup> /h × 35 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－B103   | サービスコート         |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 5,500m <sup>3</sup> /h × 42 mmAq  | 2.2kw  |
| SF－B104   | 排水処理機械室         |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 2,400m <sup>3</sup> /h × 36 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－B106   | ELV(2)機械室1      |   | B1F    | 03機械室         | ミヤ送風   | 1,500m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－B107   | マニホールド庫         |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 2,500m <sup>3</sup> /h × 38 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－B108   | ごみ処理機械室－2       |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 2,900m <sup>3</sup> /h × 47 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－B111   | ハロンボンベ庫         |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 600m <sup>3</sup> /h × 42 mmAq    | 0.4kw  |
| SF－B112   | 自現排水タンク         |   | B1F    | サービスコート天井     | ミヤ送風   | 600m <sup>3</sup> /h × 37 mmAq    | 0.4kw  |
| SF－B113   | RI保管庫           |   | B1F    | RI機械室         | ミヤ送風   | 500m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq    | 0.2kw  |
| SF－B115   | 機械室             |   | B1F    | 01機械室         | ミヤ送風   | 600m <sup>3</sup> /h × 28 mmAq    | 0.2kw  |
| SF－B116   | RI処理槽トレンチ       |   | B1F    | トレンチパイプ上      | ミヤ送風   | 3,200m <sup>3</sup> /h × 42 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－B117   | ピット4～7          |   | B1F    | RI機械室前        | パナソニック | 550m <sup>3</sup> /h × 150 Pa     | 0.2kw  |
| SF－B203   | サービスコート2        |   | B1F    | 01機械室         | テラル    | 9,600m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－101    | AF, 電気室         |   | 1F     | 薬剤カンファレンス室天井  | ミヤ送風   | 2,150m <sup>3</sup> /h × 10 mmAq  | 0.4kw  |
| SF－201    | B1, 1, 2階機械室    |   | 2F     | 24機械室         | ミヤ送風   | 4,050m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－202    | B1, 1, 2階機械室(1) |   | 2F     | 23機械室         | ミヤ送風   | 4,550m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－501    | ISS(1)          |   | 5F     | 南東ゾーン         | ミヤ送風   | 7,200m <sup>3</sup> /h × 23 mmAq  | 2.2kw  |
| SF－502    | 電気バッテリー室        |   | 5F     | 北西ゾーン         | ミヤ送風   | 7,200m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq  | 0.75kw |
| SF－504    | ISS(3)          |   | 5F     | 北北東ゾーン        | ミヤ送風   | 5,000m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－505    | ISS(5)          |   | 5F     | 北西ゾーン         | ミヤ送風   | 8,200m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq  | 1.5kw  |
| SF－506    | ACMR(2)         |   | 5F     | 北北西ゾーン        | ミヤ送風   | 2,400m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq  | 0.75kw |
| SF－507    | ISS(6)          |   | 5F     | 北北西ゾーン        | ミヤ送風   | 2,600m <sup>3</sup> /h × 8 mmAq   | 0.4kw  |
| SF－508    | ISS(4)          |   | 5F     | 北北東ゾーン        | ミヤ送風   | 2,600m <sup>3</sup> /h × 10 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－B102   | 管理室シャワー         |   | B1F    | リニアック操作室天井    | ミヤ送風   | 1,100m <sup>3</sup> /h × 45 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B103   | 機械室AB           |   | B1F    | MEセンター事務室天井   | ミヤ送風   | 2,400m <sup>3</sup> /h × 25 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B106   | 自現排水タンク         |   | B1F    | トレンチパイプ上      | ミヤ送風   | 600m <sup>3</sup> /h × 28 mmAq    | 0.2kw  |
| EF－B107   | 放射線治療           |   | B1F    | トレンチパイプ横の金網の中 | ミヤ送風   | 5,050m <sup>3</sup> /h × 56 mmAq  | 3.7kw  |
| EF－B109   | トレンチ            |   | B1F    | トレンチパイプ上      | ミヤ送風   | 4,800m <sup>3</sup> /h × 28 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B110   | サービスコート         |   | B1F    | MEセンター事務室天井   | ミヤ送風   | 4,300m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 2.2kw  |
| EF－B113   | ELV(2)機械室       |   | B1F    | 03機械室         | ミヤ送風   | 1,500m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－B114   | マニホールド庫         |   | B1F    | MEセンター事務室天井   | ミヤ送風   | 2,500m <sup>3</sup> /h × 47 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B115   | 感染廃棄物保管庫        |   | B1F    | トレンチパイプ上      | パナソニック | 4,020m <sup>3</sup> /h × 66 mmAq  | 2.2kw  |
| EF－B117   | RI機械室           |   | B1F    | RI機械室前        | ミヤ送風   | 550m <sup>3</sup> /h × 33 mmAq    | 0.25kw |
| EF－B118   | ハロンボンベ庫         |   | B1F    | トレンチパイプ上      | ミヤ送風   | 600m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq    | 0.2kw  |
| EF－B120   | ごみ処理機械室         |   | B1F    | トレンチパイプ上      | ミヤ送風   | 11,000m <sup>3</sup> /h × 38 mmAq | 3.7kw  |
| EF－B123   | RI処理分配槽         |   | B1F    | RI機械室前マンホールの中 | パナソニック | 550m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq    | 0.2kw  |
| EF－B124   | マイクロトン機械室       |   | B1F    | リニアック操作室天井    | ミヤ送風   | 1,200m <sup>3</sup> /h × 33 mmAq  | 0.4kw  |



| 機器表(附属病院) |                  |   |                  |                      |                                   |        |
|-----------|------------------|---|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| 機器番号      | 系                | 統 | 設置階／場所           | メーカー                 | 風量×静圧                             | モーター出力 |
| EF－B125   | ベッドセンター          |   | B1F MEセンター事務室天井  | ミツヤ送風                | 1,850m <sup>3</sup> /h × 26 mmAq  | 0.75kw |
| EF－B129   | 洗濯仕分け室           |   | B1F MEセンター事務室天井  | ミツヤ送風                | 4,800m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B131   | 01機械室            |   | B1F MEセンター事務室天井  | ミツヤ送風                | 600m <sup>3</sup> /h × 23 mmAq    | 0.2kw  |
| EF－B132   | RI処理槽トレンチ        |   | B1F トレンチパイプ上     | ミツヤ送風                | 3,200m <sup>3</sup> /h × 27 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B133   | 地下ピット4～7         |   | B1F RI機械室前       | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 200 Pa     | 0.2kw  |
| EF－B134   | 地下ピット7～9         |   | B1F RI機械室前       | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 200 Pa     | 0.2kw  |
| EF－B136   | 地下ピット7～9         |   | B1F RI機械室前       | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 200 Pa     | 0.4kw  |
| EF－B104   | 医事課休憩室           |   | B1F 血液浄化待合室天井    | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 2,000m <sup>3</sup> /h × 300 Pa   | 0.75kw |
| EF－B204   | 病歴一般             |   | B1F 血液浄化待合室天井    | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 3,000m <sup>3</sup> /h × 200 Pa   | 0.75kw |
| EF－B205   | サービスコート2         |   | B1F 01機械室        | ミツヤ送風                | 9,600m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－B207   | 血液浄化一般           |   | B1F 血液浄化待合室天井    | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 5,400m <sup>3</sup> /h × 250 Pa   | 0.75kw |
| EF－B208   | 血液浄化便所           |   | B1F 血液浄化待合室天井    | ハ <sup>o</sup> ナソニック | 650m <sup>3</sup> /h × 200 Pa     | 0.24kw |
| EF－101N   | 内視鏡一般            |   | B1F 1F14機械室      | エバラ                  | 6,200m <sup>3</sup> /h × 700 Pa   | 3.7kw  |
| EF－102    | 更衣室, シャワー        |   | 1F リハビリDrスタッフ室天井 | ミツヤ送風                | 550m <sup>3</sup> /h × 14 mmAq    | 0.2kw  |
| EF－103    | 中央病歴             |   | 1F リハビリDrスタッフ室天井 | ミツヤ送風                | 2,600m <sup>3</sup> /h × 29 mmAq  | 0.8kw  |
| EF－108    | リハビリセンター         |   | 1F リハビリDrスタッフ室天井 | ミツヤ送風                | 2,950m <sup>3</sup> /h × 14 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－109    | 救急外来 OP(2)       |   | 1F 薬剤カンファレンス室天井  | ミツヤ送風                | 800m <sup>3</sup> /h × 21 mmAq    | 0.3kw  |
| EF－111    | 薬剤 24H           |   | 1F 薬剤カンファレンス室天井  | ミツヤ送風                | 9,650m <sup>3</sup> /h × 19 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－112    | 薬剤無菌(1)          |   | 1F DS－9より天井へ     | ミツヤ送風                | 900m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq    | 0.2kw  |
| EF－113    | 薬剤, 無菌1, 2       |   | 1F DS－9より天井へ     | ミツヤ送風                | 1,800m <sup>3</sup> /h × 18 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－115    | 中央待合             |   | 1F ピロティ天井        | ミツヤ送風                | 3,600m <sup>3</sup> /h × 50 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－118    | 救急部外来一般          |   | 1F ピロティ天井        | ミツヤ送風                | 1,200m <sup>3</sup> /h × 13 mmAq  | 0.2kw  |
| EF－134    | 中央滅菌             |   | 1F 13機械室         | ミツヤ送風                | 7,900m <sup>3</sup> /h × 29 mmAq  | 2.2kw  |
| EF－139    | 栄養部 厨房(熱)        |   | 1F 12機械室         | ミツヤ送風                | 22,400m <sup>3</sup> /h × 63 mmAq | 11.0kw |
| EF－142    | B1, 1, 2階機械室     |   | 1F 14機械室         | ミツヤ送風                | 4,550m <sup>3</sup> /h × 21 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－143    | 1, 2階AC機械室       |   | 1F 13機械室         | ミツヤ送風                | 2,400m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq  | 0.75kw |
| EF－144    | 1, 2機械室(4)       |   | 1F 12機械室         | ミツヤ送風                | 2,400m <sup>3</sup> /h × 10 mmAq  | 0.75kw |
| EF－146    | バッテリー室           |   | 1F 薬剤カンファレンス室天井  | ミツヤ送風                | 1,350m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq  | 0.2kw  |
| EF－147    | B1F, 1F, 2F, AC機 |   | 1F 15機械室         | ミツヤ送風                | 4,050m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq  | 0.75kw |
| EF－149    | 中央滅菌クリーン室        |   | 1F 13機械室         | ミツヤ送風                | 3,650m <sup>3</sup> /h × 24 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－153    | 救急外来, 処置室        |   | 1F 薬剤カンファレンス室天井  | ミツヤ送風                | 800m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq    | 0.25kw |
| EF－154    | 救急外来 OP(1)       |   | 1F 薬剤カンファレンス室天井  | ミツヤ送風                | 800m <sup>3</sup> /h × 32 mmAq    | 0.25kw |
| EF－155    | 理容 美容            |   | 1F 薬剤カンファレンス室天井  | ミツヤ送風                | 2,000m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－201    | 2F, WC(WN)       |   | 2F 中央待合男子トイレ天井   | ミツヤ送風                | 1,350m <sup>3</sup> /h × 12 mmAq  | 0.2kw  |
| EF－202    | 第1, 第3内科一般       |   | 2F 内科奥ウイング       | ミツヤ送風                | 5,500m <sup>3</sup> /h × 18 mmAq  | 2.2kw  |
| EF－203    | 第1,第2外科一般        |   | 2F 整形外科待合6奥      | ミツヤ送風                | 3,600m <sup>3</sup> /h × 18 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－207    | 生理検査一般           |   | 2F 22機械室         | ミツヤ送風                | 5,400m <sup>3</sup> /h × 23 mmAq  | 3.7kw  |
| EF－208    | 産婦人科一般           |   | 2F 22機械室         | ミツヤ送風                | 2,900m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq  | 0.75kw |
| EF－209    | 産婦人科WC           |   | 2F 22機械室         | ミツヤ送風                | 900m <sup>3</sup> /h × 12 mmAq    | 0.4kw  |
| EF－210    | 医事課              |   | 2F 中央待合男子トイレ天井   | ミツヤ送風                | 4,200m <sup>3</sup> /h × 27 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－211    | 整形外科一般           |   | 2F 整形外科待合6奥      | ミツヤ送風                | 2,300m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq  | 0.75kw |
| EF－213    | 2F, 3F待合ホール      |   | 2F 21機械室         | ミツヤ送風                | 1,350m <sup>3</sup> /h × 12 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－214    | 待合ホール一般          |   | 2F 24機械室         | ミツヤ送風                | 7,200m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 3.7kw  |
| EF－216    | 中央放射線X－CT2       |   | 2F 中央放射線女子職員控室   | ミツヤ送風                | 800m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq    | 0.4kw  |
| EF－217    | 中央放射線準備ホール       |   | 2F X線画像解析天井      | ミツヤ送風                | 1,850m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq  | 0.75kw |
| EF－218    | 中央放射線X－LP        |   | 2F 中央放射線女子職員控室   | ミツヤ送風                | 1,650m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 0.75kw |
| EF－219    | 中央放射線血管撮影(1)     |   | 2F X線画像解析天井      | ミツヤ送風                | 1,000m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－220    | 中央放射線血管撮影(2)     |   | 2F X線画像解析天井      | ミツヤ送風                | 1,000m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq  | 0.4kw  |
| EF－227    | 中央放射線XTV(一般1, 2) |   | 2F 中央放射線女子職員控室   | ミツヤ送風                | 4,100m <sup>3</sup> /h × 23 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－229    | 中央放射線XTV(一般2)    |   | 2F 中央放射線女子職員控室   | ミツヤ送風                | 3,500m <sup>3</sup> /h × 21 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－230    | 待合ホールWC          |   | 2F 中央待合男子左側トイレ天井 | ミツヤ送風                | 1,750m <sup>3</sup> /h × 14 mmAq  | 0.4kw  |

| 機器表(附属病院) |            |          |        |             |        |                         |           |        |
|-----------|------------|----------|--------|-------------|--------|-------------------------|-----------|--------|
| 機器番号      | 系          | 統        | 設置階／場所 |             | メーカー   | 風量×静圧                   |           | モーター出力 |
| EF－231    | WC         | (E, S)   | 2F     | 21機械室       | ミツヤ送風  | 1,800m <sup>3</sup> /h  | × 14 mmAq | 0.75kw |
| EF－233    | 中央放射線      | (MRI)    | 2F     | X線画像解析室天井   | ミツヤ送風  | 400m <sup>3</sup> /h    | × 25 mmAq | 0.2kw  |
| EF－234    | 中央待合       | 01       | 2F     | 中央待合男子トイレ天井 | ミツヤ送風  | 1,000m <sup>3</sup> /h  | × 17 mmAq | 0.4kw  |
| EF－302    | 小児科        | 一般       | 3F     | 31機械室       | ハナソニック | 2,050m <sup>3</sup> /h  | × 28 mmAq | 0.75kw |
| EF－303    | 小児神経科      |          | 3F     | 北東ウイング      | ミツヤ送風  | 950m <sup>3</sup> /h    | × 42 mmAq | 0.4kw  |
| EF－304    | 心理検査       | WC       | 3F     | 32機械室       | ハナソニック | 1,200m <sup>3</sup> /h  | × 28 mmAq | 0.2kw  |
| EF－306    | 歯科口腔外科     | 技工室      | 3F     | 陶材室天井       | ミツヤ送風  | 1,850m <sup>3</sup> /h  | × 20 mmAq | 0.75kw |
| EF－308    | 眼科         | 一般       | 3F     | 泌尿器科第一診療室天井 | ミツヤ送風  | 2,450m <sup>3</sup> /h  | × 38 mmAq | 0.75kw |
| EF－312    | 歯科口腔外科     | 一般       | 3F     | 陶材室天井       | ミツヤ送風  | 1,100m <sup>3</sup> /h  | × 36 mmAq | 0.75kw |
| EF－313    | 電算機室       | ハロン 排気兼用 | 3F     | 電算機室天井      | ミツヤ送風  | 600m <sup>3</sup> /h    | × 25 mmAq | 0.2kw  |
| EF－316    | 臨床検査部      | 一般       | 3F     | 北東ウイング倉庫より  | ミツヤ送風  | 6,650m <sup>3</sup> /h  | × 31 mmAq | 2.2kw  |
| EF－319    | 臨床検査部      | 泌尿機器分析   | 3F     | 病理部 資料室2    | ミツヤ送風  | 1,000m <sup>3</sup> /h  | × 25 mmAq | 0.4kw  |
| EF－320    | 3階待合       | ホールWC    | 3F     | 34機械室       | ハナソニック | 1,800m <sup>3</sup> /h  | × 28 mmAq | 0.75kw |
| EF－321    | 3階WC       | (ES)     | 3F     | 31機械室       | ハナソニック | 1,200m <sup>3</sup> /h  | × 27 mmAq | 0.4kw  |
| EF－322    | 病理検査部      | 一般       | 3F     | 病理部 電顕室奥    | ミツヤ送風  | 3,050m <sup>3</sup> /h  | × 31 mmAq | 1.5kw  |
| EF－323    | 耳鼻咽喉科      | 一般       | 3F     | 陶材室天井       | ミツヤ送風  | 2,100m <sup>3</sup> /h  | × 31 mmAq | 0.75kw |
| EF－324    | 麻酔科        | 診療       | 3F     | 北東ウイング      | ミツヤ送風  | 600m <sup>3</sup> /h    | × 40 mmAq | 0.4kw  |
| EF－328    | 採尿WC       | (1～3)    | 3F     | 北東ウイング倉庫より  | ミツヤ送風  | 1,200m <sup>3</sup> /h  | × 32 mmAq | 0.4kw  |
| EF－334    | 中央待合       | ホール      | 3F     | 34機械室       | ハナソニック | 27,200m <sup>3</sup> /h | × 48 mmAq | 11.0kw |
| EF－335    | 形成外科       |          | 3F     | 北東ウイング      | ミツヤ送風  | 1,100m <sup>3</sup> /h  | × 45 mmAq | 0.75kw |
| EF－338    | 泌尿科        | 一般       | 3F     | 泌尿器科第一診療室天井 | ミツヤ送風  | 2,400m <sup>3</sup> /h  | × 24 mmAq | 1.5kw  |
| EF－339    | 皮膚科        | 一般       | 3F     | 泌尿器科第一診療室天井 | ミツヤ送風  | 2,500m <sup>3</sup> /h  | × 28 mmAq | 0.75kw |
| EF－344    | 臨床検査部      | 緊急検査室    | 3F     | 病理部 資料室2    | ミツヤ送風  | 1,000m <sup>3</sup> /h  | × 33 mmAq | 0.4kw  |
| EF－345    | 臨床検査部      | 洗濯室      | 3F     | 病理部 電顕室天井   | ミツヤ送風  | 2,050m <sup>3</sup> /h  | × 30 mmAq | 0.75kw |
| EF－346    | ドラフト       | チャンバー    | 3F     | 陶材室天井       | ミツヤ送風  | 1,400m <sup>3</sup> /h  | × 10 mmAq | 0.4kw  |
| EF－347    | 歯科口腔外科     | 排気フード系統  | 3F     | 歯科口腔外科準備室1  | ミツヤ送風  | 400m <sup>3</sup> /h    | × 20 mmAq | 0.2kw  |
| EF－401    | 3～4機械室     | (1)      | 4F     | 43機械室       | ミツヤ送風  | 1,850m <sup>3</sup> /h  | × 13 mmAq | 0.75kw |
| EF－402    | 管理部／ICU等   | 休憩室      | 5F     | 南西ゾーン       | ミツヤ送風  | 4,300m <sup>3</sup> /h  | × 23 mmAq | 1.5kw  |
| EF－403    | 管理部／       | 便所       | 5F     | 南西ゾーン       | ミツヤ送風  | 1,150m <sup>3</sup> /h  | × 18 mmAq | 0.4kw  |
| EF－405    | 監視スペース     | 廊下       | 5F     | 南東ゾーン       | ミツヤ送風  | 1,800m <sup>3</sup> /h  | × 16 mmAq | 0.4kw  |
| EF－406    | 3～4機械室     |          | 4F     | 42機械室       | ミツヤ送風  | 1,850m <sup>3</sup> /h  | × 13 mmAq | 0.4kw  |
| EF－409    | CCU－1～4    |          | 5F     | 南東ゾーン       | ミツヤ送風  | 800m <sup>3</sup> /h    | × 12 mmAq | 2.2kw  |
| EF－410    | ICU        | 一般       | 5F     | 南東ゾーン       | ミツヤ送風  | 3,700m <sup>3</sup> /h  | × 24 mmAq | 1.5kw  |
| EF－411    | ACU        | 一般       | 5F     | CCUピロティ     | エバラ    | 1,450m <sup>3</sup> /h  | × 200 Pa  | 0.75kw |
| EF－414    | 中央手術部      |          | 5F     | 北西ゾーン       | ミツヤ送風  | 4,800m <sup>3</sup> /h  | × 16 mmAq | 1.5kw  |
| EF－417    | 3～4機械室     | (4)      | 4F     | 41機械室       | ミツヤ送風  | 1,850m <sup>3</sup> /h  | × 13 mmAq | 0.4kw  |
| EF－418    | ICU        | 廊下       | 5F     | 南東ゾーン       | ミツヤ送風  | 750m <sup>3</sup> /h    | × 23 mmAq | 0.4kw  |
| EF－419    | OP交換       | ホール      | 5F     | 北北西ゾーン      | ミツヤ送風  | 2,000m <sup>3</sup> /h  | × 18 mmAq | 0.4kw  |
| EF－420    | 準清潔        | ホール      | 5F     | 北北東ゾーン      | ミツヤ送風  | 6,300m <sup>3</sup> /h  | × 17 mmAq | 1.5kw  |
| EF－424    | 3～4機械室     | (2)      | 4F     | 44機械室       | ミツヤ送風  | 1,850m <sup>3</sup> /h  | × 13 mmAq | 0.4kw  |
| EF－425    | 細胞処置       | 室        | 5F     | 南東ゾーン       | エバラ    | 550m <sup>3</sup> /h    | × 400 Pa  | 0.75kw |
| EF－501    | バッテリー      | 室        | 5F     | 北西ゾーン       | ミツヤ送風  | 2,400m <sup>3</sup> /h  | × 9 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－501N   | 内視鏡洗       | 浄室       | B1F    | 5FISS(5)    | エバラ    | 2,350m <sup>3</sup> /h  | × 700 Pa  | 1.5kw  |
| EF－503    | OP－3～9     |          | 5F     | 北北東ゾーン      | ミツヤ送風  | 4,200m <sup>3</sup> /h  | × 33 mmAq | 1.5kw  |
| EF－504    | 薬剤, 散剤, 調剤 |          | 5F     | 北北西ゾーン      | ミツヤ送風  | 1,050m <sup>3</sup> /h  | × 75 mmAq | 1.5kw  |
| EF－505    | 清潔         | ホール      | 5F     | 北東ゾーン       | ミツヤ送風  | 5,150m <sup>3</sup> /h  | × 20 mmAq | 1.5kw  |
| EF－506    | 管理部／       | 会議室      | 5F     | 南西ゾーン       | ミツヤ送風  | 4,450m <sup>3</sup> /h  | × 27 mmAq | 2.2kw  |
| EF－507    | 管理部／       | 管理事務所    | 5F     | 南西ゾーン       | ミツヤ送風  | 8,650m <sup>3</sup> /h  | × 34 mmAq | 3.7kw  |
| EF－508    | OP－1・2     | 消毒       | 5F     | 北北東ゾーン      | ミツヤ送風  | 3,000m <sup>3</sup> /h  | × 33 mmAq | 1.5kw  |
| EF－509    | 放射線治療部     | リアニック    | 5F     | 北北西ゾーン      | ミツヤ送風  | 7,350m <sup>3</sup> /h  | × 34 mmAq | 2.2kw  |
| EF－510    | 放射線治療部     | 暗室       | 5F     | 北北西ゾーン      | ミツヤ送風  | 400m <sup>3</sup> /h    | × 26 mmAq | 1.5kw  |
| EF－511    | NS休憩室・     | 監視室      | 5F     | 東側センターゾーン   | ミツヤ送風  | 1,450m <sup>3</sup> /h  | × 22 mmAq | 0.75kw |
| EF－512    | 分娩         | 一般       | 5F     | 東側センターゾーン   | ミツヤ送風  | 1,900m <sup>3</sup> /h  | × 24 mmAq | 0.75kw |

| 機器表(附属病院) |               |   |        |            |        |                                   |         |
|-----------|---------------|---|--------|------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 機器番号      | 系             | 統 | 設置階／場所 |            | メーカー   | 風量×静圧                             | モーター出力  |
| EF－513    | OP－10         |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 800m <sup>3</sup> /h × 51 mmAq    | 0.4kw   |
| EF－514    | OP－11         |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 1,050m <sup>3</sup> /h × 59 mmAq  | 0.75kw  |
| EF－515    | OP－12         |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 1,100m <sup>3</sup> /h × 63 mmAq  | 0.75kw  |
| EF－517    | 4階ICU家族ラウンジ   |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 1,050m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－518    | 放射線診断部暗室      |   | 5F     | 北東ゾーン      | ミツバ送風  | 400m <sup>3</sup> /h × 25 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－520    | 臨床検査／細菌検査室    |   | 5F     | 北北西ゾーン     | ミツバ送風  | 6,650m <sup>3</sup> /h × 80 mmAq  | 5.5kw   |
| EF－523    | 輸血部検査室        |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 3,200m <sup>3</sup> /h × 22 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－524    | ICU WC        |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 1,300m <sup>3</sup> /h × 23 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－526    | 観察室           |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 650m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－527    | NICU          |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 800m <sup>3</sup> /h × 22 mmAq    | 0.4kw   |
| EF－531    | 洗浄室           |   | 5F     | 北北東ゾーン     | ミツバ送風  | 1,300m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－532    | 洗浄室(2)        |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 400m <sup>3</sup> /h × 14 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－534    | 準備室           |   | 5F     | 北北東ゾーン     | ミツバ送風  | 4,500m <sup>3</sup> /h × 21 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－535    | OP－3～8, 12    |   | 5F     | 北東ゾーン      | ミツバ送風  | 5,100m <sup>3</sup> /h × 29 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－537    | 分娩室           |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 350m <sup>3</sup> /h × 24 mmAq    | 0.224kw |
| EF－539    | ISS(1)        |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 7,200m <sup>3</sup> /h × 8 mmAq   | 1.5kw   |
| EF－540    | 電気室           |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 700m <sup>3</sup> /h × 13 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－542    | ISS(3)ACMR(1) |   | 5F     | 北北東ゾーン     | ミツバ送風  | 5,000m <sup>3</sup> /h × 10 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－543    | ISS(5)        |   | 5F     | 北東ゾーン      | ミツバ送風  | 8,200m <sup>3</sup> /h × 9 mmAq   | 1.5kw   |
| EF－544    | 5F ACMR(2)    |   | 5F     | 南西ゾーン      | ミツバ送風  | 2,600m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－545    | ISS(6)        |   | 5F     | 北北西ゾーン     | ミツバ送風  | 2,600m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－546    | ISS(4)        |   | 5F     | 北北東ゾーン     | ミツバ送風  | 2,600m <sup>3</sup> /h × 7 mmAq   | 0.4kw   |
| EF－549    | 救急部／隔離室       |   | 5F     | 北北西ゾーン     | ミツバ送風  | 850m <sup>3</sup> /h × 53 mmAq    | 0.4kw   |
| EF－550    | 薬剤部／試験室DF     |   | 5F     | 北北西ゾーン     | ミツバ送風  | 1,550m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq  | 0.75kw  |
| EF－551    | 生理検査暗室        |   | 5F     | 南東ゾーン      | ミツバ送風  | 200m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq    | 0.06kw  |
| EF－555    | 臨床検査クリーンルーム   |   | 5F     | 北東ゾーン      | ミツバ送風  | 1,150m <sup>3</sup> /h × 26 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－556    | 臨床検査部血液検査室    |   | 3F     | 北東ウイング倉庫より | パナソニック | 2,200m <sup>3</sup> /h × 55 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－558    | 臨床検査／滅菌室      |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 2,800m <sup>3</sup> /h × 69 mmAq  | 2.2kw   |
| EF－559    | 病理検査／染色室      |   | 5F     | 北西ゾーン      | ミツバ送風  | 16,800m <sup>3</sup> /h × 27 mmAq | 5.5kw   |
| EF－562    | 無菌ユニット        |   | 5F     | 北北西ゾーン     | エバラ    | 750m <sup>3</sup> /h × 250 Pa     | 0.2kw   |
| EF－563    | 無菌室一般         |   | 5F     | 北北西ゾーン     | エバラ    | 1,700m <sup>3</sup> /h × 250 Pa   | 0.4kw   |
| EF－564    | 6-3病棟洗浄室WC    |   | 5F     | 西北西ゾーン     | エバラ    | 1,350m <sup>3</sup> /h × 300 Pa   | 0.75kw  |
| EF－565    | OP－13         |   | 5F     | 北北西ゾーン     | ミツバ送風  | 900m <sup>3</sup> /h × 60 Pa      | 0.2kw   |
| EF－566    | OP－14         |   | 5F     | 北北西ゾーン     | ミツバ送風  | 1,550m <sup>3</sup> /h × 110 Pa   | 0.4kw   |
| EF－921    | 感染病棟概消毒       |   | 10F    | 102機械室     | パナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 35 mmAq    | 0.4kw   |
| EF－1001   | 供給ステーション      |   | 10F    | 106機械室     | パナソニック | 12,450m <sup>3</sup> /h × 38 mmAq | 5.5kw   |
| EF－1001N  | 内視鏡(6)陰圧排気ファン |   | 10F    | 106機械室     | エバラ    | 800m <sup>3</sup> /h × 1,100 Pa   | 0.75kw  |
| EF－1002   | 10F WC(11F)   |   | 10F    | 103機械室     | パナソニック | 900m <sup>3</sup> /h × 12 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－1005   | NS北東WC        |   | 10F    | 104機械室     | パナソニック | 6,600m <sup>3</sup> /h × 19 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－1006   | 高層NS南東側WC     |   | 10F    | 102機械室     | パナソニック | 5,050m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－1007   | NS北東処置室       |   | 10F    | 104機械室     | パナソニック | 2,250m <sup>3</sup> /h × 19 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－1008   | 結核病棟一般        |   | 10F    | 102機械室     | パナソニック | 3,350m <sup>3</sup> /h × 72 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－1009   | 病棟北東浴室        |   | 10F    | 104機械室     | パナソニック | 800m <sup>3</sup> /h × 12 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－1010   | NS南東側処置室      |   | 10F    | 102機械室     | パナソニック | 1,900m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq  | 0.4kw   |
| EF－1011   | 病棟ES浴室        |   | 10F    | 102機械室     | パナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 21 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－1012   | 病棟北東洗濯給湯室     |   | 10F    | 104機械室     | パナソニック | 800m <sup>3</sup> /h × 13 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－1013   | 病棟洗濯給湯室       |   | 10F    | 102機械室     | パナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 13 mmAq    | 0.2kw   |
| EF－1016   | 臨床検査          |   | 10F    | 103機械室     | パナソニック | 3,600m <sup>3</sup> /h × 28 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－1018   | 南西 WC         |   | 10F    | 107機械室     | パナソニック | 5,950m <sup>3</sup> /h × 23 mmAq  | 2.2kw   |
| EF－1019   | 病棟北西 WC       |   | 10F    | 105機械室     | パナソニック | 4,950m <sup>3</sup> /h × 17 mmAq  | 1.5kw   |
| EF－1020   | 特別浴室          |   | 10F    | 106機械室     | パナソニック | 1,600m <sup>3</sup> /h × 13 mmAq  | 0.4kw   |

| 機器表(附属病院) |                |        |           |        |                                    |        |
|-----------|----------------|--------|-----------|--------|------------------------------------|--------|
| 機器番号      | 系 統            | 設置階／場所 |           | メーカー   | 風量×静圧                              | モーター出力 |
| EF－1021   | 8階病棟浴室換気       | 10F    | 107機械室    | ハナソニック | 750m <sup>3</sup> /h × 14 mmAq     | 0.2kw  |
| EF－1022   | 南西処置室          | 10F    | 107機械室    | ハナソニック | 1,400m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq   | 0.4kw  |
| EF－1023   | 北西処置室          | 10F    | 105機械室    | ハナソニック | 2,150m <sup>3</sup> /h × 15 mmAq   | 0.4kw  |
| EF－1024   | 高層階南西給湯室       | 10F    | 107機械室    | ハナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq     | 0.2kw  |
| EF－1025   | 病棟北西給湯室        | 10F    | 105機械室    | ハナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq     | 0.2kw  |
| EF－1026   | 病棟浴室系統         | 10F    | 105機械室    | ハナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq     | 0.2kw  |
| EF－1027   | 結核病棟病室         | 10F    | 102機械室    | ハナソニック | 3,750m <sup>3</sup> /h × 72 mmAq   | 2.2kw  |
| EF－1028   | 感染病棟一般         | 9F     | 94機械室     | ハナソニック | 2,500m <sup>3</sup> /h × 72 mmAq   | 1.5kw  |
| EF－1029   | 感染病棟隔離一般       | 9F     | 94機械室     | ミヤ送風   | 2,000m <sup>3</sup> /h × 80 mmAq   | 1.5kw  |
| EF－1031   | 結核病棟1床室WC      | 10F    | 102機械室    | ハナソニック | 1,400m <sup>3</sup> /h × 72 mmAq   | 0.75kw |
| EF－1034   | 臨床講堂(106)上     | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 9,600m <sup>3</sup> /h × 37 mmAq   | 3.7kw  |
| EF－1037   | 11FEVMR2(11F)  | 10F    | 11F－東ISS  | ハナソニック | 7,700m <sup>3</sup> /h × 14 mmAq   | 1.5kw  |
| EF－1039   | EVMR34系統(106)上 | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 8,700m <sup>3</sup> /h × 16 mmAq   | 2.2kw  |
| EF－1040   | ACMRI系統(106)上  | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 6,700m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq   | 2.2kw  |
| EF－1041   | 11FEVMR2(11F)  | 10F    | 11F－東ISS  | ハナソニック | 5,700m <sup>3</sup> /h × 20 mmAq   | 1.5kw  |
| EF－1045   | 11FACMRI(11F)  | 10F    | 11F－東ISS  | ハナソニック | 1,300m <sup>3</sup> /h × 11 mmAq   | 0.2kw  |
| EF－1048   | RI廃棄物B1F       | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 600m <sup>3</sup> /h × 72 mmAq     | 1.4kw  |
| EF－1051   | サイクロトロン電源室系統   | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 4,900m <sup>3</sup> /h × 131 mmAq  | 2.2kw  |
| EF－1052   | ホットラボPET操作室系統  | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 6,600m <sup>3</sup> /h × 136 mmAq  | 5.5kw  |
| EF－1053   | RI準備系統(106)上   | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 10,050m <sup>3</sup> /h × 156 mmAq | 7.5kw  |
| EF－1056   | ICU8感染系統       | 11F    | 11F－DS機械室 | ハナソニック | 500m <sup>3</sup> /h × 53 mmAq     | 0.7kw  |
| EF－1057   | 1階厨房油系統        | 10F    | 101機械室    | テラル    | 42,900m <sup>3</sup> /h × 598 Pa   | 18.5kw |
| EF－1059   | 画像解析室PET系統     | 10F    | 11F－西ISS  | ハナソニック | 4,400m <sup>3</sup> /h × 115 mmAq  | 1.5kw  |
| EF－1060   | 血液浄化個室         | 10F    | 11F西側     | エバラ    | 900m <sup>3</sup> /h × 800 Pa      | 0.75kw |
| EF－1061   | B1F厨房排水槽       | 10F    | 106機械室    | ハナソニック | 3,900m <sup>3</sup> /h × 30 mmAq   | 1.5kw  |
| EF－1062－1 | 1F感染病排水槽       | 10F    | 106機械室    | ハナソニック | 500m <sup>3</sup> /h × 69 mmAq     | 0.75kw |
| EF－1062－2 | 1F感染病排水槽       | 10F    | 106機械室    | ハナソニック | 500m <sup>3</sup> /h × 69 mmAq     | 0.75kw |
| EF－1065   | 洗濯薬液系統         | 11F    | 11F－DS機械室 | ハナソニック | 500m <sup>3</sup> /h × 25 mmAq     | 0.2kw  |
| EF－1067   | ベッド消毒          | 11F    | 11F－DS機械室 | ハナソニック | 2,400m <sup>3</sup> /h × 32 mmAq   | 0.75kw |
| EF－1070   | ACU個室          | 11F    | 11F DS    | エバラ    | 900m <sup>3</sup> /h × 800 Pa      | 0.75kw |



機器表(医学部)

| 記号        | 系統名              | 設置場所  | 仕様                                        | 電源     | 容量(Kw) | 台数 | メーカー     |
|-----------|------------------|-------|-------------------------------------------|--------|--------|----|----------|
| AAC-1     | 臨床一般西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:57,980m <sup>3</sup> /h×697Pa(機外)      | 3Φ200V | 37     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| ARF-1     | 臨床一般西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:35,450m <sup>3</sup> /h×618Pa(機外)      | 3Φ200V | 18.5   | 1  | 新晃工業株式会社 |
| AAC-2     | 臨床一般東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:48,620m <sup>3</sup> /h×628Pa(機外)      | 3Φ200V | 37     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| ARF-2     | 臨床一般東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:28,630m <sup>3</sup> /h×530Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| AAC-3(SA) | 臨床除塩西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:14,160m <sup>3</sup> /h×628Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| AAC-3(RA) | 臨床除塩西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:8,460m <sup>3</sup> /h×559Pa(機外)       | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| AAC-4(SA) | 臨床除塩東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:15,740m <sup>3</sup> /h×618Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| AAC-4(RA) | 臨床除塩東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:6,270m <sup>3</sup> /h×530Pa(機外)       | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| AAC-5     | 1階臨床剖検室(1)系統     | 1階機械室 | 風量:9,050m <sup>3</sup> /h × 50mmAg (機外)   | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 木村工機株式会社 |
| AAC-6     | 1階臨床剖検室(2)系統     | 1階機械室 | 風量:2,270m <sup>3</sup> /h × 51mmAg (機外)   | 3Φ200V | 1.5    | 1  | 木村工機株式会社 |
|           |                  |       |                                           |        |        |    |          |
| BAC-1     | 基礎一般西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:38,600m <sup>3</sup> /h×706Pa(機外)      | 3Φ200V | 30     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BRF-1     | 基礎一般西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:25,780m <sup>3</sup> /h×618Pa(機外)      | 3Φ200V | 15     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BAC-2     | 基礎一般東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:37,370m <sup>3</sup> /h×726Pa(機外)      | 3Φ200V | 30     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BRF-2     | 基礎一般東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:20,620m <sup>3</sup> /h×628Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BAC-3(SA) | 基礎除塩西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:11,360m <sup>3</sup> /h×608Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BAC-3(RA) | 基礎除塩西側系統(外気処理)   | RF機械室 | 還気風量:5,150m <sup>3</sup> /h×510Pa(機外)     | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BAC-4     | 基礎除塩東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:25,490m <sup>3</sup> /h×608Pa(機外)      | 3Φ200V | 15     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BRF-4     | 基礎除塩東側系統(外気処理)   | RF機械室 | 風量:9,650m <sup>3</sup> /h×539Pa(機外)       | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| BAC-5     | 1階基礎剖検室系統        | 1階機械室 | 風量:4,680m <sup>3</sup> /h × 53mmAg (機外)   | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| BAC-6(SA) | 1階基礎中央電顕系統       | 1階機械室 | 風量:3,160m <sup>3</sup> /h × 50mmAg (機外)   | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| BAC-6(RA) | 1階基礎中央電顕系統       | 1階機械室 | 還気風量:2,510m <sup>3</sup> /h × 39mmAg (機外) | 3Φ200V | 1.5    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| BAC-7(SA) | 1階基礎研究室系統        | 1階機械室 | 風量:6,280m <sup>3</sup> /h × 52mmAg (機外)   | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| BAC-7(SA) | 1階基礎研究室系統        | 1階機械室 | 還気風量:6,000m <sup>3</sup> /h × 64mmAg (機外) | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| BAC-8(SA) | 1階事務室系統          | 1階機械室 | 風量:8,120m <sup>3</sup> /h × 52mmAg (機外)   | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| BAC-8(RA) | 1階事務室系統          | 1階機械室 | 風量:7,130m <sup>3</sup> /h × 39mmAg (機外)   | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
|           |                  |       |                                           |        |        |    |          |
| CAC-1     | 1階遺体保存室系統        | 1階機械室 | 風量:8,200m <sup>3</sup> /h × 47mmAg (機外)   | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| CAC-2     | 1階臨床解剖室系統        | 1階機械室 | 風量:2,400m <sup>3</sup> /h × 46mmAg (機外)   | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| CAC-3(SA) | 教育実習棟病理寄生虫室系統    | RF機械室 | 風量:8,500m <sup>3</sup> /h×550Pa(機外)       | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-3(RA) | 教育実習棟病理寄生虫室系統    | RF機械室 | 風量:8,560m <sup>3</sup> /h×550Pa(機外)       | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-4(SA) | 教育実習棟組織実習室系統     | RF機械室 | 風量:7,500m <sup>3</sup> /h×520Pa(機外)       | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-4(RA) | 教育実習棟組織実習室系統     | RF機械室 | 風量:7,590m <sup>3</sup> /h×520Pa(機外)       | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-5     | 教育実習棟解剖実習室系統     | RF機械室 | 風量:13,080m <sup>3</sup> /h×570Pa(機外)      | 3Φ200V | 7.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-6(SA) | 教育実習棟衛生公衆実習室系統   | RF機械室 | 風量:20,200m <sup>3</sup> /h×490Pa(機外)      | 3Φ200V | 15     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-6(RF) | 教育実習棟衛生公衆実習室系統   | RF機械室 | 風量:18,900m <sup>3</sup> /h×400Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-7(SA) | 教育実習棟生理薬理実習室系統   | RF機械室 | 風量:10,800m <sup>3</sup> /h×480Pa(機外)      | 3Φ200V | 7.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-7(RA) | 教育実習棟生理薬理実習室系統   | RF機械室 | 風量:11,590m <sup>3</sup> /h×390Pa(機外)      | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-8(SA) | 教育実習棟生化学法医学実習室系統 | RF機械室 | 風量:17,300m <sup>3</sup> /h×490Pa(機外)      | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CAC-8(RA) | 教育実習棟生化学法医学実習室系統 | RF機械室 | 風量:17,300m <sup>3</sup> /h×490Pa(機外)      | 3Φ200V | 7.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| CFU-4     | 解剖実習室系統          | RF機械室 | 風量:13,080m <sup>3</sup> /h×470Pa(機外)      | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
|           |                  |       |                                           |        |        |    |          |
| DAC-1(SA) | 講義棟1階系統          | 1階機械室 | 送風機:15,200m <sup>3</sup> /h×520Pa(機外)     | 3Φ200V | 11     | 1  | 新晃工業株式会社 |
| DAC-1(RA) | 講義棟1階系統          | 1階機械室 | 送風機:15,000m <sup>3</sup> /h×520Pa(機外)     | 3Φ200V | 7.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| DAC-2(SA) | 講義棟2階北側系統        | 1階機械室 | 送風機:8,200m <sup>3</sup> /h×520Pa(機外)      | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| DAC-2(RA) | 講義棟2階北側系統        | 1階機械室 | 送風機:6,900m <sup>3</sup> /h×520Pa(機外)      | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| DAC-3(SA) | 講義棟2階南側系統        | 1階機械室 | 送風機:7,800m <sup>3</sup> /h×530Pa(機外)      | 3Φ200V | 5.5    | 1  | 新晃工業株式会社 |
| DAC-3(RA) | 講義棟2階南側系統        | 1階機械室 | 送風機:6,800m <sup>3</sup> /h×530Pa(機外)      | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 新晃工業株式会社 |
|           |                  |       |                                           |        |        |    |          |
| EAC-1(SA) | 1階西側系統           | 1階機械室 | 風量:22,200m <sup>3</sup> /h × 61mmAg (機外)  | 3Φ200V | 15     | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| EAC-1(RA) | 1階西側系統           | 1階機械室 | 風量:20,820m <sup>3</sup> /h × 41mmAg (機外)  | 3Φ200V | 11     | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| EAC-2(SA) | 1階東側系統           | 1階機械室 | 風量:18,200m <sup>3</sup> /h × 53mmAg (機外)  | 3Φ200V | 11     | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| EAC-2(RA) | 1階東側系統           | 1階機械室 | 風量:16,780m <sup>3</sup> /h × 37mmAg (機外)  | 3Φ200V | 7.5    | 1  | 昭和鉄工株式会社 |

機器表(医学部)

| 記号        | 系統名            | 設置場所   | 仕様                                       | 電源     | 容量(Kw) | 台数 | メーカー     |
|-----------|----------------|--------|------------------------------------------|--------|--------|----|----------|
| EAC-3(SA) | 2階東側系統         | 2階機械室  | 風量:18,800m <sup>3</sup> /h × 68mmAg (機外) | 3Φ200V | 11     | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| EAC-3(RA) | 2階東側系統         | 2階機械室  | 風量:18,150m <sup>3</sup> /h × 40mmAg (機外) | 3Φ200V | 11     | 1  | 昭和鉄工株式会社 |
| EAC-4(SA) | 1階ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞ系統  | 1階機械室  | 風量:9,900m <sup>3</sup> /h × 30mmAg (機外)  | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 木村工機株式会社 |
| EAC-4(RA) | 1階ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞ系統  | 1階機械室  | 風量:8,400m <sup>3</sup> /h × 30mmAg (機外)  | 3Φ200V | 2.2    | 1  | 木村工機株式会社 |
| EAC-5(SA) | 2階保存、閲覧系統      | 2階機械室  | 風量:9,800m <sup>3</sup> /h × 30mmAg (機外)  | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 木村工機株式会社 |
| EAC-5(RA) | 2階保存、閲覧系統      | 2階機械室  | 風量:8,300m <sup>3</sup> /h × 30mmAg (機外)  | 3Φ200V | 2.2    | 1  | 木村工機株式会社 |
|           |                |        |                                          |        |        |    |          |
| FAC-1     | 1階手術室(1)系統空調機  | 1階機械室  | 風量:5,790m <sup>3</sup> /h × 30mmAg (機外)  | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 松下電工株式会社 |
| FAC-2     | 1階手術室(2)系統空調機  | 1階機械室  | 風量:10,800m <sup>3</sup> /h × 65mmAg (機外) | 3Φ200V | 7.5    | 1  | 松下電工株式会社 |
| FAC-3(SA) | 1階犬系統          | 5階機械室  | 風量:9,720m <sup>3</sup> /h × 55mmAg (機外)  | 3Φ200V | 5.5    | 2  | 松下電工株式会社 |
| FAC-3(RA) | 1階犬系統          | 5階機械室  | 風量:8,960m <sup>3</sup> /h × 55mmAg (機外)  | 3Φ200V | 5.5    | 2  | 松下電工株式会社 |
| FAC-4     | 2階管理実験室系統空調機   | 5階機械室  | 風量:6,710m <sup>3</sup> /h × 55mmAg (機外)  | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 松下電工株式会社 |
| FAC-5(SA) | 2・3階一般動物系統空調機  | 5階機械室  | 風量:28,650m <sup>3</sup> /h × 70mmAg (機外) | 3Φ200V | 15     | 2  | 松下電工株式会社 |
| FAC-5(RA) | 2・3階一般動物系統空調機  | 5階機械室  | 風量:27,420m <sup>3</sup> /h × 70mmAg (機外) | 3Φ200V | 15     | 2  | 松下電工株式会社 |
| FAC-6     | 3階感染動物系統空調機    | 5階機械室  | 風量:13,930m <sup>3</sup> /h × 75mmAg (機外) | 3Φ200V | 7.5    | 2  | 松下電工株式会社 |
| FAC-7     | 3・4階洗浄室系統空調機   | 5階機械室  | 風量:6,720m <sup>3</sup> /h × 30mmAg (機外)  | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 松下電工株式会社 |
| FAC-8(SA) | 4階SPF動物系統空調機   | 5階機械室  | 風量:36,750m <sup>3</sup> /h × 80mmAg (機外) | 3Φ200V | 18.5   | 2  | 松下電工株式会社 |
| FAC-8(RA) | 4階SPF動物系統空調機   | 5階機械室  | 風量:29,750m <sup>3</sup> /h × 80mmAg (機外) | 3Φ200V | 18.5   | 2  | 松下電工株式会社 |
|           |                |        |                                          |        |        |    |          |
| HAC-1     | エネルギーセンター監視室系統 | 中2階機械室 | 風量:5,200m <sup>3</sup> /h × 324Pa (機外)   | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 新晃工業株式会社 |
|           |                |        |                                          |        |        |    |          |
| IAC-1     | 福利厚生棟厨房食堂系統    | 1階機械室  | 風量:8,750m <sup>3</sup> /h × 324Pa (機外)   | 3Φ200V | 3.7    | 1  | 新晃工業株式会社 |