

令和2年度

番号

日間 又は

工期

令和 年 月 日提出

令和3年3月15日 まで

# 工事設計書

工事名 横浜市立大学附属病院令和2年度改修工事

工事場所 横浜市金沢区福浦三丁目9番地

工事概要 附属病院内各所に於いて下記改修工事を実施する。

1. 1階薬剤部レジデント受入れに伴う薬剤部改修工事

2. 生理機能検査室エコー増室工事

3. 臨床試験の診察室設置に伴う外来師長室改修工事

4. 周術期管理センター設置に伴う麻酔科外来改修工事

5. 衛生設備等改修工事

上記改修に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事を施工する。

施工理由 患者サービスや利便性の向上、環境改善や効率化を目的として工事を  
施工します。

金額入り・金額抜き

設計金額

.-

内訳

工事価格

.-

消費税相当額

.-

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	横浜市立大学附属病院令和2年度改修工事					
I	建築工事	1	式			
II	電気設備工事	1	式			
III	機械設備工事	1	式			
	直接工事費計					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費	1	式			
	共通費 計					
	合計					
	消費税相当額					
	建築工事 計					





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	墨出し	内部改修(複合改修)		31.3	m <sup>2</sup>								
	養生	内部改修(複合改修)		31.3	m <sup>2</sup>								
	整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)		31.3	m <sup>2</sup>								
	内部足場	脚立		31.3	m <sup>2</sup>								
	仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地		34.1	m <sup>2</sup>								
	仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうボード		34.1	m <sup>2</sup>								
	仮設扉	アルミ製 引違い戸程度		1.0	か所								
	化学物質濃度測定			1.0	か所								
	小 計												
	休日割増												
	1. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	金属工事												
	( 内部 )												
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	@360 振れ止め補強共	28.3	m <sup>2</sup>								
	天井 インサート		あと施工アンカー(30%)	28.3	m <sup>2</sup>								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	521×1045		1.0	か所								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	220×1235		6.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ 450×450		4.0	か所								
	小 計												
	休日割増												
	2. 合 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	内・外装工事												
	( 内部 )												
	VS(2) 床 ビニル床シート	t2.5	熱溶接工法 プレーン	31.3		m <sup>2</sup>							
	床 下地補修		ポリマーセメントモルタル薄塗り	31.3		m <sup>2</sup>							
	巾木 ビニル巾木	H75		11.3		m							
	天井 ロックウール化粧吸音板	DRt12+GB-NCt9.5		29.3		m <sup>2</sup>							
	天井 塩ビ廻り縁			9.6		m							
	小 計												
	休日割増												
	4. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5	ユニットおよびその他工事												
	( 内部 )												
	S-2 ピクトサインB (シート)	200×200		1.0		か	所						
	移動棚 (可動棚)	D495×W1915		5.0		か	所						
	移動棚 (固定棚)	D495×W1915		1.0		か	所						
	移動棚レール	L=4300		2.0		か	所						
	5. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	撤去工事												
	( 内部 )												
	床 ケレン			31.3		m <sup>2</sup>							
	床 ビニル床シート 撤去	アスベスト含有		31.3		m <sup>2</sup>							
	巾木 塩ビ巾木 撤去	H= 75		11.3		m							
	天井 ボード 撤去	DR+GB-NC		28.3		m <sup>2</sup>							
	天井 天井下地 撤去	LGS		28.3		m <sup>2</sup>							
	移動棚撤去			14.0		か所							
	移動棚レール撤去	L=6500		2.0		か所							
	移動棚レール撤去	L=5200		2.0		か所							
	発生材積込み	ボート・木材類		9.9		m <sup>3</sup>							
	小 計												
	休日割増												
	6. 合 計												





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	墨出し	内部改修(複合改修)		19.8	m <sup>2</sup>								
	養生	内部改修(複合改修)		19.8	m <sup>2</sup>								
	整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)		19.8	m <sup>2</sup>								
	内部足場	脚立		17.1	m <sup>2</sup>								
	仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地		8.8	m <sup>2</sup>								
	仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうボード		8.8	m <sup>2</sup>								
	仮設扉	アルミ製 引違い戸程度		1.0	か所								
	化学物質濃度測定			1.0	か所								
	小 計												
	休日割増												
	1. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	金属工事												
	( 内部 )												
	壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	100形	900×2000程度	2.0		か	所						
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	@360 H≤1.5m	17.1		m <sup>2</sup>							
	天井 インサート		あと施工アソカ-(30%)	17.1		m <sup>2</sup>							
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強		521×1045	2.0		か	所						
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強		220×1235	2.0		か	所						
	天井点検口		額縁タイプ 450× 450	4.0		か	所						
	天井点検口		額縁タイプ 600× 600	7.0		か	所						
	小 計												
	休日割増												
	2. 合 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	内・外装工事												
	( 内部 )												
	VS 床 ビニル床シート	t2.0	熱溶接工法 プレーン	11.4		m <sup>2</sup>							
	床 下地補修		清掃	11.4		m <sup>2</sup>							
	巾木 ビニル巾木	H75		14.6		m							
	壁 ビニールクロス		ホート面 継ぎ目処理共	7.3		m <sup>2</sup>							
	壁紙素地拵え		ホート面	7.3		m <sup>2</sup>							
	壁 石膏ボード		GB-Rt12.5+GB-Rt9.5	1.7		m <sup>2</sup>							
	天井 ロックウール化粧吸音板		DRt12+GB-NCt9.5	17.1		m <sup>2</sup>							
	天井 塩ビ廻り縁			17.5		m							
	小 計												
	休日割増												
	4. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5	ユニットおよびその他工事												
	( 内部 )												
	S-2 ピクトサインB (シート)	200×200		2.0		か	所						
	ライニング	W900		1.0		か	所						
	流し台	W900		1.0		か	所						
	カーテンレール			3.0		m							
	小 計												
	休日割増												
	5. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	撤去工事												
	( 内部 )												
	床 ケレン			11.1		m <sup>2</sup>							
	床 ビニル床シート 撤去		アスベスト含有	11.1		m <sup>2</sup>							
	巾木 塩ビ巾木 撤去		H= 75	20.4		m							
	壁 ボード 撤去		GB-R+GB-H	20.1		m <sup>2</sup>							
	壁 下地 撤去		LGS	9.2		m <sup>2</sup>							
	天井 ボード 撤去		DR+GB-NC	14.1		m <sup>2</sup>							
	天井 ボード 撤去		0.8FK	2.7		m <sup>2</sup>							
	天井 天井下地 撤去		LGS	16.8		m <sup>2</sup>							
	吊戸棚 撤去		W1200	1.0		か所							
	SUS水切 撤去		W1200	1.0		か所							
	流し台 撤去		W1200	2.0		か所							
	ライニング 撤去			1.1		m <sup>2</sup>							
	発生材積込み		ボード・木材類	1.8		m <sup>3</sup>							
	小 計												
	休日割増												
	6. 合 計												





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	墨出し	内部改修(複合改修)		41.6	m <sup>2</sup>								
	養生	内部改修(複合改修)		41.6	m <sup>2</sup>								
	整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)		41.6	m <sup>2</sup>								
	内部足場	脚立		41.6	m <sup>2</sup>								
	仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地		3.9	m <sup>2</sup>								
	仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうボード		3.9	m <sup>2</sup>								
	仮設扉	アルミ製 引違い戸程度		1.0	か所								
	化学物質濃度測定			2.0	か所								
	小 計												
	休日割増												
	1. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	金属工事												
	( 内部 )												
	壁 軽量鉄骨壁下地	65形	@450	10.4	m <sup>2</sup>								
	壁 軽量鉄骨壁下地	100形	@450	73.4	m <sup>2</sup>								
	壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	65形	900×2000程度	2.0	か所								
	壁 軽量鉄骨壁下地 開口補強	100形	900×2000程度	4.0	か所								
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	@360 振れ止め補強共	38.7	m <sup>2</sup>								
	天井 インサート		あと施工アンカー(30%)	38.7	m <sup>2</sup>								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	300×	300	1.0	か所								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	521×	1045	4.0	か所								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	220×	1235	8.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ	450× 450	10.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ	600× 600	7.0	か所								
	小 計												
	休日割増												
	2. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	金属製建具工事												
	( 内部 )												
	LH-1 鋼製軽量自動額付片引吊戸	W1000×H2100 枠共 焼付塗装		1.0		か	所						
	LH-1 自動ドア開閉装置			1.0		か	所						
	LH-2 鋼製軽量額付片引吊戸	W1000×H2100 枠共 焼付塗装		3.0		か	所						
	LD-1 鋼製軽量片開き戸	W800×H2100 焼付塗装		1.0		か	所						
	型板ガラス	t4 2.18㎡以下		0.9		㎡							
	ガラス清掃			0.9		㎡							
	ガラス廻りシーリング			27.2		m							
	3. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	内・外装工事												
	( 内部 )												
	VS 床 ビニル床シート	t2.0	熱溶接工法 プレーン	2.9		m <sup>2</sup>							
	巾木 ビニル巾木	H75		27.3		m							
	壁 石膏ボード	GB-Rt12.5+GB-Ht9.5		168.0		m <sup>2</sup>							
	壁 ビニールクロス	ホート面	継ぎ目処理共	75.8		m <sup>2</sup>							
	壁紙素地拵え	ホート面		75.8		m <sup>2</sup>							
	天井 ロックウール化粧吸音板	DRt12+GB-NCt9.5		38.7		m <sup>2</sup>							
	天井 塩ビ廻り縁			56.1		m							
	小 計												
	休日割増												
	4. 合 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	撤去工事												
	( 内部 )												
	床 ケレン			2.9	m <sup>2</sup>								
	床 ビニル床シート 撤去	アスベスト含有		2.9	m <sup>2</sup>								
	巾木 塩ビ巾木 撤去	H= 75		5.2	m								
	壁 ボード 撤去	GB-R+GB-H		13.7	m <sup>2</sup>								
	壁 壁下地 撤去	LGS		6.9	m <sup>2</sup>								
	壁 ビニルクロス 撤去	VC		6.5	m <sup>2</sup>								
	天井 ボード 撤去	DR+GB-NC		41.6	m <sup>2</sup>								
	天井 天井下地 撤去	LGS		41.6	m <sup>2</sup>								
	ステンレスシンク 撤去	W1200		1.0	か所								
	吊戸棚 撤去	W1200		1.0	か所								
	水切棚 撤去	W1200		1.0	か所								
	金属製建具 撤去	片開き 枠共		1.0	か所								
	ライニング 撤去			1.6	m <sup>2</sup>								
	発生材積込み	ボード・木材類		1.9	m <sup>3</sup>								
	小 計												
	休日割増												







名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	墨出し	内部改修(複合改修)		50.1	m <sup>2</sup>								
	養生	内部改修(複合改修)		50.1	m <sup>2</sup>								
	整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)		50.1	m <sup>2</sup>								
	内部足場	脚立		50.1	m <sup>2</sup>								
	化学物質濃度測定			1.0	か所								
	小計												
	休日割増												
	1. 合計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	金属工事												
	( 内部 )												
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	@360 振れ止め補強共	50.1	m <sup>2</sup>								
	天井 インサート		あと施工アンカー(30%)	50.1	m <sup>2</sup>								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	300×	300	4.0	か所								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	521×	1045	3.0	か所								
	天井 軽量鉄骨天井下地 開口補強	220×	1235	11.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ 450×	450	7.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ 600×	600	3.0	か所								
	小	計											
	休日割増												
	2. 合	計											



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	内・外装工事												
	( 内部 )												
	VS 床 ビニル床シート	t2.0	熱溶接工法 プレーン	16.7		m <sup>2</sup>							
	床 下地補修		ポリマーセメントモルタル薄塗り	16.7		m <sup>2</sup>							
	巾木 ビニル巾木	H75		3.5		m							
	壁 ビニールクロス		ポート面 継ぎ目処理共	6.5		m <sup>2</sup>							
	壁紙素地拵え		ポート面	6.5		m <sup>2</sup>							
	天井 ロックウール化粧吸音板	DRt12+GB-NCt9.5		50.1		m <sup>2</sup>							
	天井 塩ビ廻り縁			33.4		m							
	小 計												
	休日割増												
	4. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5	ユニットおよびその他工事												
	( 内部 )												
	S-1 ピクトサインA (突出)	250×250		6.0		か所							
	S-2 ピクトサインB (シート)	200×200		7.0		か所							
	ライニング	W700		2.0		か所							
	小 計												
	休日割増												
	5. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	撤去工事												
	( 内部 )												
	床 ケレン			16.7		m <sup>2</sup>							
	床 ビニル床シート 撤去		アスベスト含有	16.7		m <sup>2</sup>							
	巾木 塩ビ巾木 撤去		H= 75	3.2		m							
	壁 ボード 撤去		GB-R+GB-H	8.6		m <sup>2</sup>							
	壁 壁下地 撤去		LGS	5.9		m <sup>2</sup>							
	壁 ビニルクロス 撤去		VC	8.4		m <sup>2</sup>							
	カーテンレール 撤去			20.0		m							
	パーティション 撤去			6.5		m <sup>2</sup>							
	吊戸棚 撤去		W1200	2.0		か所							
	吊戸棚 撤去		W2300	1.0		か所							
	一方枠 撤去		H2700	1.0		か所							
	カウンター 撤去		W2400	1.0		か所							
	造作流し台 撤去		W1500	1.0		か所							
	発生材積込み		ボード・木材類	3.2		m <sup>3</sup>							
	小 計												
	休日割増												







名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	墨出し	内部改修(複合改修)		9.3	m <sup>2</sup>								
	養生	内部改修(複合改修)		9.3	m <sup>2</sup>								
	整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)		9.3	m <sup>2</sup>								
	内部足場	脚立		8.7	m <sup>2</sup>								
	化学物質濃度測定			2.0	か所								
	小計												
	休日割増												
	1. 合計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	金属工事												
	( 内部 )												
	壁 軽量鉄骨壁下地	65形	@450	3.0	m <sup>2</sup>								
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	@360 H≤1.5m	8.7	m <sup>2</sup>								
	天井 インサート	あと施工アンカー(30%)		8.7	m <sup>2</sup>								
	天井点検口	額縁タイプ 450×450		4.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ 600×600		1.0	か所								
	小	計											
	休日割増												
	2. 合	計											



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	内・外装工事												
	( 内部 )												
	VS 床 ビニル床シート	t2.0	熱溶接工法 プレーン	9.3		m <sup>2</sup>							
	床 下地補修		ポリマーセメントモルタル薄塗り	9.3		m <sup>2</sup>							
	巾木 ビニル巾木	H75		1.7		m							
	巾木 ビニル床シート巻上げ	H300	見切共	14.8		m							
	壁 化粧けい酸カルシウム板	t6		38.1		m <sup>2</sup>							
	壁 石膏ボード	GB-Rt12.5+GB-Rt9.5		3.0		m <sup>2</sup>							
	天井 ロックウール化粧吸音板	DRt12+GB-NCt9.5		8.7		m <sup>2</sup>							
	天井 塩ビ廻り縁			16.8		m							
	小 計												
	休日割増												
	4. 合 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	撤去工事												
	( 内部 )												
	床 ケレン			9.3		m <sup>2</sup>							
	床 ビニル床シート 撤去	アスベスト含有		9.2		m <sup>2</sup>							
	巾木 塩ビ巾木 撤去	H= 75		14.8		m							
	壁 ボード 撤去	GB-R+GB-H		10.3		m <sup>2</sup>							
	壁 壁下地 撤去	LGS		5.2		m <sup>2</sup>							
	天井 ボード 撤去	DR+GB-NC		8.7		m <sup>2</sup>							
	天井 天井下地 撤去	LGS		8.7		m <sup>2</sup>							
	可動式手摺 撤去			2.0		か所							
	L型手摺 撤去			2.0		か所							
	金属製建具 撤去	片開き 枠共		2.0		か所							
	ライニング 撤去			2.0		m <sup>2</sup>							
	発生材積込み	ホート・木材類		0.7		m <sup>3</sup>							
	小 計												
	休日割増												
	6. 合 計												









名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	電灯設備												
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	管内	3		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	コカシ	8		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C	管内	3		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C	コカシ	39		m							
	ケーブル	EM-FP 2.0-2C	コカシ	22		m							
	アウトレットボックス	四角中浅		1		個							
	アウトレットボックス	四角大深		3		個							
	メタルモール B型			6		m							
	メタルモール用スイッチボックス B型	1個用		3		個							
	メタルモール用コーナーボックス B型			3		個							
	埋込スイッチ	1P 15A x 2		1		個							
	埋込スイッチ	3W 15A x 1		2		個							
	照明器具	A		4		台							
	照明器具	B		2		台							
	照明器具	C		2		台							
	照明器具	G		3		台							
	撤去工事			1		式							
	撤去再取付工事			1		式							



















名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	電灯設備												
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	管内	7		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	コカシ	10		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C	管内	3		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C	コカシ	29		m							
	ケーブル	EM-FP 2.0-2C	コカシ	20		m							
	アウトレットボックス	四角中浅		3		個							
	アウトレットボックス	四角大深		1		個							
	メタルモール B型			7		m							
	メタルモール用スイッチボックス B型	1個用		5		個							
	メタルモール用コーナーボックス B型			5		個							
	埋込スイッチ	1P 15A x 1		1		個							
	埋込スイッチ	3W 15A x 1		2		個							
	調光スイッチ LED用			2		個							
	照明器具	C		2		台							
	照明器具	E		2		台							
	照明器具	G		2		台							
	壁貫通補修	50 φ		6		か所							
	撤去工事			1		式							
	撤去再取付工事			1		式							























名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	電灯設備												
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	管内	10		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	コカシ	22		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C	コカシ	42		m							
	ケーブル	EM-FP 2.0-2C	コカシ	13		m							
	アウトレットボックス	四角中浅		1		個							
	アウトレットボックス	四角大深		6		個							
	メタルモール B型			10		m							
	メタルモール用スイッチボックス B型	1個用		4		個							
	メタルモール用コーナーボックス B型			4		個							
	埋込スイッチ	1P 15A x 2		4		個							
	照明器具	B		2		台							
	照明器具	C		1		台							
	照明器具	D		5		台							
	照明器具	F		2		台							
	照明器具	G		4		台							
	撤去工事			1		式							
	撤去再取付工事			1		式							
	計												







名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	情報設備												
	ケーブル	EM-UTP (Cat5) 0.5-4P	管内	42		m							
	ケーブル	EM-UTP (Cat5) 0.5-4P	コロガシ	550		m							
	メタルモール A型			2		m							
	メタルモール用スイッチボックス A型	1個用		1		個							
	メタルモール用コーナーボックス A型			1		個							
	メタルモール B型			7		m							
	メタルモール用スイッチボックス B型	1個用		3		個							
	メタルモール用コーナーボックス B型			3		個							
	モジュージャック	8極8芯x 2	P付	1		個							
	モジュージャック	8極8芯x 4	P付	1		個							
	モジュージャック	8極8芯x 6	P付	2		個							
	壁貫通補修	50φ		6		か所							
	撤去工事			1		式							
	計												













名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	電灯設備												
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	管内	14		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C	コロガシ	35		m							
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C	コロガシ	50		m							
	ケーブル	EM-FP 2.0-2C	コロガシ	24		m							
	アウトレットボックス	四角中浅		10		個							
	アウトレットボックス	四角大深		3		個							
	メタルモール B型			10		m							
	メタルモール用スイッチボックス B型	1個用		7		個							
	メタルモール用コーナーボックス B型			7		個							
	埋込スイッチ	1P 15A x 1		4		個							
	埋込スイッチ	1P 15A x 2		3		個							
	照明器具	E		3		台							
	照明器具	F		8		台							
	照明器具	G		7		台							
	撤去工事			1		式							
	撤去再取付工事			1		式							
	計												











名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8	ナースコール設備												
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C	管内	2		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C	コガシ	12		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-5P	管内	1		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-5P	コガシ	4		m							
	アウトレットボックス	四角中浅		3		個							
	メタルモル A型			4		m							
	メタルモル用スイッチボックス A型	1個用		3		個							
	メタルモル用コーナーボックス A型			3		個							
	代表廊下灯 (8V)			1		個							
	コンセント (14型3P)			1		個							
	握り押ボタン			1		個							
	取付工事費			1		式							
	試験調整費			1		式							
	撤去工事			1		式							
	撤去再取付工事			1		式							
	計												

















名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	ナースコール設備												
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C	管内	2		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C	コガシ	4		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C	管内	1		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C	コガシ	4		m							
	ケーブル	EM-AE 0.9-5P	コガシ	30		m							
	アウトレットボックス	四角中浅		6		個							
	メタルモール A型			4		m							
	メタルモール用スイッチボックス A型	1個用		3		個							
	メタルモール用コーナーボックス A型			3		個							
	代表廊下灯	8V		1		個							
	復旧ボタン			1		個							
	呼出押ボタン			2		個							
	天井埋込スピーカ子機			1		個							
	天井埋込マイク子機			1		個							
	取付工事費			1		式							
	試験調整費			1		式							
	撤去工事			1		式							
	計												











名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
①	1階薬剤部レジデント受入れに伴う薬剤部改修工事												
1	機器設備工事			1		式							
2	配管設備工事			1		式							
3	ダクト設備工事			1		式							
4	総合調整			1		式							
5	自動制御設備工事			1		式							
6	消火設備			1		式							
7	撤去工事			1		式							
8	発生材処分			1		式							
	① 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	配管設備工事												
	配管類												
	冷温水	SUS	屋内一般	20su	10	m							
	冷温水	SUS	屋内一般	30su	1	m							
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	25A	6	m							
	弁類												
	空調配管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	4	個							
	空調配管 二方弁取付			20A	1	個							
	保温												
	配管 冷水管 天井内	アルミガラスクロス		20su(15A)	10	m							
	冷水管 天井内	アルミガラスクロス		30su(25A)	1	m							
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	6	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続	鋼管	保温有	25A	1	箇所							
	配管切断接続	鋼管	保温有	32A	4	箇所							
	凍結工法 冷水管			32A	4	箇所							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			11	本							
	架台				1	式							



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	ダクト設備工事												
	ダクト類												
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	1	m2							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ		10	m							
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		1	m2							
	制気口 ユニバーサル形	VHS	200x200		1	個							
	ユニバーサル形	HS	200x200		1	個							
	保温工事												
	長方形ダクト 低圧 屋内隠蔽	GW 天井内	25 t		1	m2							
	丸ダクト 低圧 屋内隠蔽	GW 天井内	25 t		4	m2							
	ボックス 低圧 屋内隠蔽	消音内貼	25 t		1	m2							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			10	本							
	架台				1	式							
	③-3 小計												





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	消火設備												
	配管類												
	消火管	SGP-白	屋内一般	25A	9	m							
	消火管	SGP-白	屋内一般	40A	11	m							
	弁類												
	消火管	SPヘッド			6	個							
	消火管	フレキ	巻出フレキ	25A	6	個							
	既設配管接続												
	配管切断接続	消火管	鋼管	保温無	40A	1	箇所						
	プラグ止め	消火管		40A	2	箇所							
	凍結工法	消火管		40A	2	箇所							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			7	本							
	③-6 小計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7	撤去工事												
	空調配管撤去												
	配管	冷温水	SUS	屋内一般	30su	1	m						
	保温	冷水管 天井内	アルミガラスクロス		30su(25A)	1	m						
	ダクト撤去												
		長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	1	m2						
		長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.6t	451~750mm	1	m2						
		スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	250φ		11	m						
		スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	300φ		1	m						
		ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		1	m2						
		ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.6t		3	m2						
	器具類撤去												
	制気口	ユニバーサル形	HS	400x400		2	個						
		アネキ	E2	#30		1	個						
	保温	丸ダクト 屋内隠蔽	GW 天井内		25 t	2	m2						
		ボックス 低圧	消音内貼		25 t	1	m2						
	消火管撤去												
		消火管	SGP-白	屋内一般	25A	9	m						
		消火管	SGP-白	屋内一般	40A	1	m						





名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	生理機能検査室エコー増室工事						
1	機器設備工事		1	式			
2	配管設備工事		1	式			
3	ダクト設備工事		1	式			
4	総合調整		1	式			
5	自動制御設備工事		1	式			
6	衛生器具設備工事		1	式			
7	消火設備		1	式			
8	医療ガス設備工事		1	式			
9	撤去工事		1	式			
10	発生材処分		1	式			
	② 計						



名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事								
	配管類								
	冷温水	SUS	屋内一般	20su	22	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	25A	8	m			
	弁類								
	空調配管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	6	個			
	空調配管 二方弁取付			20A	2	個			
	保温								
	配管 冷温水管 天井内	アルミガラスクロス		20su(15A)	22	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	8	m			
	既設配管接続								
	配管切断接続	鋼管	保温有	20A	2	箇所			
	配管切断接続	鋼管	保温有	25A	2	箇所			
	プラグ止め			20A	4	箇所			
	凍結工法 冷温水管			20A	4	箇所			
	凍結工法 温水管			20A	2	箇所			
	アンカー打設								
	あと施工アンカー	M10			11	本			
	架台				1	式			



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	ダクト設備工事												
	ダクト類												
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	1	m2							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ		7	m							
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		2	m2							
	器具類												
	制気口 ユニバーサル形	VHS	150x150		2	個							
	ユニバーサル形	HS	150x150		2	個							
	保温工事												
	長方形ダクト 低圧 屋内隠蔽	GW 天井内	25 t		1	m2							
	丸ダクト 低圧 屋内隠蔽	GW 天井内	25 t		2	m2							
	ボックス 低圧 屋内隠蔽	消音内貼	25 t		1	m2							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			15	本							
	架台				1	式							
	②-3 小計												











名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事								
	機器撤去								
	FC-K2 ファンコイルユニット	形式	天吊カセット型		1	台			
			#200						
	FCW-K2 ファンコイルユニット	形式	天吊カセット型		1	台			
			#200						
	空調配管撤去								
	配管 冷温水	SUS	屋内一般	20su	13	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	25A	9	m			
	保温 冷水管 天井内	アルミガラスクロス		20su(15A)	13	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	9	m			
	ダクト撤去								
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	～450mm	1	m2			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ		2	m			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	175φ		4	m			
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		2	m2			
	器具類撤去								
	制気口 ユニバーサル形	HS	200x200		2	個			
	アネ	E2	#15		2	個			





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
③	臨床試験の診察室設置に伴う外来師長室改修工事												
1	機器設備工事			1		式							
2	配管設備工事			1		式							
3	ダクト設備工事			1		式							
4	総合調整			1		式							
5	自動制御設備工事			1		式							
6	衛生器具設備工事			1		式							
7	給水設備工事			1		式							
8	排水設備工事			1		式							
9	給湯設備工事			1		式							
10	消火設備			1		式							
11	医療ガス設備工事			1		式							
12	撤去工事			1		式							
13	発生材処分			1		式							
	③ 計												



名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事								
	配管類								
	冷温水	SUS	屋内一般	20su	18	m			
	冷温水	SUS	屋内一般	30su	8	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	25A	9	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	32A	2	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	50A	4	m			
	弁類								
	空調配管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	8	個			
	空調配管 仕切弁	GV (SUS製10K)		32A	2	個			
	空調配管 二方弁取付			20A	4	個			
	保温								
	配管 冷水管 天井内	アルミガラスクロス		20su(15A)	18	m			
	冷水管 天井内	アルミガラスクロス		30su(25A)	8	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	9	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		32A	2	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		50A	4	m			
	既設配管接続								
	配管切断接続	鋼管	保温有	32A	2	箇所			



名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	ダクト設備工事							
	ダクト類							
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t ~450mm	2	m2			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	100φ	6	m			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ	20	m			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	200φ	12	m			
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	5	m2			
	たわみ継手	片吸込シロコファン用	#2以下	1	組			
	器具類							
	制気口 ユニバーサル形	VHS	100x100	1	個			
	ユニバーサル形	VHS	150x150	3	個			
	ユニバーサル形	HS	100x100	1	個			
	ユニバーサル形	HS	150x150	3	個			
	ユニバーサル形	HS	300x300	1	個			
	ダンパー 風量調節ダンパー	VD	200φ	1	個			
	チャッキダンパー	CD	200φ	1	個			
	計器類 風量測定口			1	個			
	保温工事							
	長方形ダクト 低圧 屋内隠蔽	GW 天井内	25 t	1	m2			









名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7	給水設備工事												
	配管類												
	給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	30	m							
	給水管	SGP-VA	屋内一般	32A	1	m							
	弁類												
	給水管 仕切弁	GV (コア付5K)		20A	4	個							
	保温												
	配管 給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		20A	30	m							
	給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		32A	1	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続 給水管	鋼管	保温有	32A	2	箇所							
	凍結工法 給水管			20A	1	箇所							
	凍結工法 給水管			32A	2	箇所							
	はつり補修費												
	コア抜き	厚150mm		63φ	6	箇所							
	X線検査	撮影料金			6	箇所							
	X線検査	基本料金			1	日							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			11	本							



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8	排水設備工事												
	配管類												
	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	40A	17	m						
	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	80A	3	m						
	保温												
	配管	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		40A	17	m						
	配管	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		80A	3	m						
	既設配管接続												
	配管切断接続	排水管	鋼管	保温有	80A	3	箇所						
	はつり補修費												
	コブ抜き		厚150mm		75φ	4	箇所						
	X線検査		撮影料金			4	箇所						
	X線検査		基本料金			1	日						
	アンカー打設												
	あと施工アンカー		M10			8	本						
	排水管洗浄					1	式						
	①-8 小計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
10	消火設備												
	配管類												
	消火管	SGP-白	屋内一般	25A	7	m							
	弁類												
	消火管	フレキ	巻出フレキ	20A	7	個							
	消火管	SPヘッド			7	個							
	既設配管接続												
	配管切断接続	消火管	鋼管	保温無	25A	7	箇所						
	凍結工法	消火管		25A	7	箇所							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			4	本							
	①-10 小計												



名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	撤去工事								
	機器撤去								
	FC-K2 ファンコイルユニット	形式	天吊カセット型		4	台			
			#200						
	空調配管撤去								
	配管 冷温水	SUS	屋内一般	20su	27	m			
	冷温水	SUS	屋内一般	30su	4	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	25A	5	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	32A	5	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	50A	2	m			
	保温 冷水管 天井内	アルミガラスクロス		20su(15A)	27	m			
	冷水管 天井内	アルミガラスクロス		30su(25A)	4	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	5	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		32A	5	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		50A	2	m			
	ダクト撤去								
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	3	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	125φ		4	m			
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	200φ		13	m			

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ボックス	低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	5	m2							
	器具類撤去												
	制気口	ユニバーサル形	HS	200x200	4	個							
		アネ	C2	#20	4	個							
	保温	丸タケ	屋内隠蔽	GW 天井内	25 t	3	m2						
	ボックス	低圧	消音内貼	25 t	2	m2							
	衛生器具撤去												
	混合栓												
	給水管撤去												
	配管	給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	2	m						
	配管	給水管	SGP-VA	屋内一般	32A	1	m						
	保温	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20A	2	m						
	保温	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	32A	1	m						
	排水管撤去												
	配管	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	50A	1	m					
	配管	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	80A	1	m					
	保温	汚水雑排水	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	50A	1	m						
	保温	汚水雑排水	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	80A	1	m						
	給湯管撤去												
	配管	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	20su	1	m						





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
④	周術期管理センター設置に伴う麻酔科外来改修工事												
1	機器設備工事			1									
2	配管設備工事			1									
3	ダクト設備工事			1									
4	総合調整			1									
5	自動制御設備工事			1									
6	衛生器具設備工事			1									
7	給水設備工事			1									
8	排水設備工事			1									
9	給湯設備工事			1									
10	消火設備			1									
11	医療ガス設備工事			1									
12	撤去工事			1									
13	発生材処分			1									
	④ 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	機器設備工事												
	FCU-1	形式	天吊カセット型	3		台							
	ファンコイルユニット		#200										
	FCU-3	形式	天吊カセット型	1		台							
	ファンコイルユニット		#400										
	EF-3-1	形式	ストレートシロッコファン(消音BOX付)	1		台							
	排風機		#1・1/4×400m3/h×200Pa										
	EF-3-2	形式	ストレートシロッコファン(消音BOX付)	1		台							
	排風機		#1・1/4×250m3/h×200Pa										
	機器搬入据付費			1		式							
	架台			1		式							
	①-1 小計												

名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事								
	配管類								
	冷温水	SUS	屋内一般	20su	31	m			
	冷温水	SUS	屋内一般	30su	2	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	25A	13	m			
	ドレン管	SGP-白	屋内一般	32A	7	m			
	弁類								
	空調配管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	12	個			
	空調配管 二方弁取付			20A	4	個			
	保温								
	配管 冷水管 天井内	アルミガラスクロス		20su(15A)	31	m			
	冷水管 天井内	アルミガラスクロス		30su(25A)	2	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	13	m			
	ドレン管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		32A	7	m			
	既設配管接続								
	配管切断接続	鋼管	保温有	20A	4	箇所			
	配管切断接続	鋼管	保温有	32A	10	箇所			
	凍結工法 冷水管			20A	4	箇所			
	凍結工法 冷水管			32A	8	箇所			



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	ダクト設備工事												
	ダクト類												
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	5	m2							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ		21	m							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	200φ		84	m							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	225φ		12	m							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	250φ		11	m							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	300φ		4	m							
	チャンバー 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		2	m2							
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		15	m2							
	たわみ継手	片吸込シロッコファン用	#2以下		2	組							
		ダクト用	300L		3	m							
	器具類												
	制気口	アネモ	E2	#20	4	個							
		ユニバーサル形	VHS	150x150	6	個							
		ユニバーサル形	HS	150x150	6	個							
		ユニバーサル形	HS	200x200	1	個							
		ユニバーサル形	HS	300x300	5	個							
	ダンパー	風量調節ダンパー	VD	200φ	2	個							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	チャックダンパー	CD	200φ	2		個							
	計器類	風量測定口		2		個							
	保温工事												
	長方形ダクト	低圧	屋内隠蔽	GW	天井内	25 t	1	m2					
	丸ダクト	低圧	機械室	GW	機械室	25 t	1	m2					
	丸ダクト	低圧	屋内隠蔽	GW	天井内	25 t	17	m2					
	ファンパー	低圧	屋内隠蔽		消音内貼	25 t	2	m2					
	ボックス	低圧	屋内隠蔽		消音内貼	25 t	10	m2					
	はつり補修費												
	コア抜き	厚150mm	250φ	8		箇所							
	X線検査	撮影料金		8		箇所							
	X線検査	基本料金		1		日							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10		124		本							
	架台			1		式							
	①-3 小計												







名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7	給水設備工事												
	配管類												
	給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	17	m							
	給水管	SGP-VA	屋内一般	25A	1	m							
	弁類												
	給水管	仕切弁	GV (コア付5K)	20A	2	個							
	給水管	仕切弁	GV (コア付5K)	25A	1	個							
	保温												
	配管	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20A	17	m						
	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	25A	1	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続	給水管	鋼管	保温有	25A	1	箇所						
	凍結工法	給水管			25A	1	箇所						
	はつり補修費												
	コア抜き	厚150mm		63φ	4	箇所							
	X線検査	撮影料金			4	箇所							
	X線検査	基本料金			1	日							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			7	本							



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8	排水設備工事												
	配管類												
	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	40A	4	m						
	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	80A	6	m						
	保温												
	配管	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		40A	4	m						
	配管	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		80A	6	m						
	既設配管接続												
	配管切断接続	排水管	鋼管	保温有	80A	1	箇所						
	はつり補修費												
	コブ抜き		厚150mm		75φ	2	箇所						
	X線検査		撮影料金			2	箇所						
	X線検査		基本料金			1	日						
	アンカー打設												
	あと施工アンカー		M10			4	本						
	排水管洗浄					1	式						
	①-8 小計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
9	給湯設備工事												
	配管類												
	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	20su	6	m							
	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	30su	1	m							
	弁類												
	給湯管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	1	個							
	保温												
	配管 給湯管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		20su(15A)	6	m							
	配管 給湯管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		30su(25A)	1	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続 給湯管	鋼管	保温有	32A	1	箇所							
	凍結工法 給湯管			32A	1	箇所							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			3	本							
	①-9 小計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
10	消火設備												
	配管類												
	消火管	SGP-白	屋内一般	25A	5	m							
	消火管	SGP-白	屋内一般	40A	2	m							
	弁類												
	消火管	SPヘッド			4	個							
	消火管	フレキ	巻出フレキ	25A	4	個							
	既設配管接続												
	配管切断接続	消火管	鋼管	保温無	40A	1	箇所						
	凍結工法	消火管		25A	3	箇所							
	凍結工法	消火管		40A	1	箇所							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			3	本							
	①-10 小計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
12	撤去工事												
	機器撤去												
	FC-K2	ファンコイルユニット	形式	天吊	1	台							
	空調配管撤去												
	配管	冷温水	SUS	屋内一般	6	m							
		冷温水	SUS	屋内一般	2	m							
		ドレン管	SGP-白	屋内一般	1	m							
		ドレン管	SGP-白	屋内一般	9	m							
	保温	冷水管	天井内	アルミガラスクロス	6	m							
		冷水管	天井内	アルミガラスクロス	2	m							
		ドレン管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	1	m							
		ドレン管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	9	m							
	ダクト撤去												
		長方形ダクト	低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	1	m2					
		スパイラルダクト	低圧	亜鉛鉄板製	175φ		3	m					
		スパイラルダクト	低圧	亜鉛鉄板製	200φ		1	m					
		スパイラルダクト	低圧	亜鉛鉄板製	225φ		12	m					
		ボックス	低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		2	m2					

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	器具類撤去												
	制気口	ユニバーサル形	HS	300x300	1		個						
		アネ	E2	#20	2		個						
	保温	丸の外 屋内隠蔽	GW	天井内	25 t	2	m2						
		ボックス 低圧		消音内貼	25 t	1	m2						
	給水管撤去												
	配管	給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	7	m						
	配管	給水管	SGP-VA	屋内一般	25A	1	m						
	保温	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20A	7	m						
	保温	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	25A	1	m						
	排水管撤去												
	配管	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	50A	11	m					
	配管	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	80A	3	m					
	配管	排水管	汚水雑排水	D-VA	屋内一般	100A	1	m					
	保温	汚水雑排水	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	50A	11	m						
	保温	汚水雑排水	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	80A	3	m						
	保温	汚水雑排水	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	100A	1	m						
	給湯管撤去			20L									
	配管	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	20su	9	m						
	配管	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	30su	1	m						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	保温	給湯管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20su(15A)	9	m						
	保温	給湯管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	30su(25A)	1	m						
	消火管撤去												
		消火管		SGP-白	屋内一般 25A	4	m						
		消火管		SGP-白	屋内一般 40A	2	m						
		消火管	SPヘッド			8	個						
	①-12 小計												







名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	ダクト設備工事												
	ダクト類												
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	1	m2							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ		11	m							
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		2	m2							
	消音エルボ 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		1	m2							
	たわみ継手	片吸込シロッコファン用		#2以下	1	組							
	器具類												
	制気口 エバーサル形	HS	150x150		3	個							
	ダンパー 風量調節ダンパー	VD	150φ		1	個							
	チャッキダンパー	CD	150φ		1	個							
	計器類 風量測定口				1	個							
	保温工事												
	丸ダクト 低圧 屋内隠蔽	GW 天井内	25 t		1	m2							
	消音エルボ 低圧 屋内隠蔽	消音内貼	25 t		1	m2							
	はつり補修費												
	コブ抜き	厚150mm	200φ		1	箇所							
	X線検査	撮影料金			1	箇所							
	X線検査	基本料金			1	日							







名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	給水設備工事								
	配管類								
	給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	5	m			
	給水管	SGP-VA	屋内一般	25A	12	m			
	給水管	SGP-VA	屋内一般	32A	1	m			
	給水管	SGP-VA	機械室便所	20A	24	m			
	弁類								
	給水管 仕切弁	GV (コア付5K)		20A	4	個			
	給水管 仕切弁	GV (コア付5K)		25A	1	個			
	給水管 仕切弁	GV (コア付5K)		32A	2	個			
	保温								
	配管 給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		20A	29	m			
	給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		25A	12	m			
	給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		32A	1	m			
	既設配管接続								
	配管切断接続 給水管	鋼管	保温有	20A	4	箇所			
	配管切断接続 給水管	鋼管	保温有	32A	2	箇所			
	凍結工法 給水管			20A	4	箇所			
	凍結工法 給水管			32A	2	箇所			



名 称		摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	排水設備工事								
	配管類								
	排水管 汚水雑排水	D-VA	屋内一般	40A	4	m			
	排水管 汚水雑排水	D-VA	屋内一般	100A	1	m			
	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所	40A	10	m			
	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所	65A	1	m			
	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所	80A	7	m			
	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所	100A	1	m			
	保温								
	配管 汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		40A	14	m			
	配管 汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		65A	1	m			
	配管 汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		80A	7	m			
	配管 汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		100A	2	m			
	既設配管接続								
	配管切断接続 排水管	鋼管	保温有	40A	5	箇所			
	配管切断接続 排水管	鋼管	保温有	65A	2	箇所			
	配管切断接続 排水管	鋼管	保温有	80A	3	箇所			
	配管切断接続 排水管	鋼管	保温有	100A	3	箇所			
	はつり補修費								



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7	給湯設備工事												
	配管類												
	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	20su	3	m							
	給湯管	SUS(拡張)	機械室便所	20su	14	m							
	弁類												
	給湯管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	3	個							
	保温												
	配管 給湯管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		20su(15A)	16	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続 給湯管	鋼管	保温有	32A	3	箇所							
	凍結工法 給湯管			32A	3	箇所							
	はつり補修費												
	コア抜き	厚150mm		63φ	4	箇所							
	X線検査	撮影料金			4	箇所							
	X線検査	基本料金			1	日							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			3	本							
	②-7 小計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8	撤去工事												
	ダクト撤去												
	長方形ダクト 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	~450mm	1	m2							
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ		2	m							
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t		1	m2							
	器具類撤去												
	制気口 ユニバーサル形	HS	150x150		2	個							
	衛生器具撤去												
	洋風大便器				2	組							
	手洗器				3	組							
	給水管撤去												
	配管 給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	1	m							
	配管 給水管	SGP-VA	機械室便所	20A	6	m							
	配管 給水管	SGP-VA	機械室便所	25A	7	m							
	配管 給水管	SGP-VA	機械室便所	32A	1	m							
	保温 給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20A		7	m							
	保温 給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	25A		7	m							
	保温 給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	32A		1	m							
	排水管撤去												

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管	排水管 汚水雑排水	D-VA	屋内一般 40A	1	m			
配管	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所 40A	3	m			
配管	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所 65A	1	m			
配管	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所 80A	4	m			
配管	排水管 汚水雑排水	D-VA	機械室便所 100A	1	m			
保温	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	40A	4	m			
保温	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	65A	1	m			
保温	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	80A	4	m			
保温	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	100A	1	m			
給湯管撤去								
配管	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般 20su	1	m			
配管	給湯管	SUS(拡張)	機械室便所 20su	4	m			
保温	給湯管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20su(15A)	5	m			
②-8 小計								

