

令和3年度

番号

日間 又は

工期

令和 年 月 日提出

令和4年3月31日 まで

工事設計書

工事名 横浜市立大学附属病院衛生設備等改修工事

工事場所 横浜市金沢区福浦三丁目9番地

工事概要 附属病院内各所に於いて下記改修工事を実施する。

1. 8-4病棟身障者トイレ改修工事

2. 病棟ナースステーション手洗い器改修工事(7階、8階、9階)

上記改修に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事を施工する。

施工理由 患者サービスや利便性の向上、環境改善や効率化を目的として工事を
施工します。

金額入り・金額抜き

設計金額

.-

内訳

工事価格

.-

消費税相当額

.-

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	横浜市立大学附属病院衛生設備等改修工事					
I	建築工事	1	式			
II	電気設備工事	1	式			
III	機械設備工事	1	式			
	直接工事費計					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費	1	式			
	共通費 計					
	合計					
	消費税相当額					10%
	建築工事 計					

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	墨出し	内部改修(複合改修)		9.3	m ²								
	養生	内部改修(複合改修)		9.3	m ²								
	整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)		9.3	m ²								
	内部足場	脚立		8.7	m ²								
	化学物質濃度測定			1.0	か所								
	小計												
	休日割増												
	1. 合計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	金属工事												
	(内部)												
	壁 軽量鉄骨壁下地	65形	@450	3.0	m ²								
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	@360 H≦1.5m	8.7	m ²								
	天井 インサート	あと施工アンカー(30%)		8.7	m ²								
	天井点検口	額縁タイプ 450×450		2.0	か所								
	天井点検口	額縁タイプ 600×600		1.0	か所								
	小	計											
	休日割増												
	2. 合	計											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	内・外装工事												
	(内部)												
	VS 床 ビニル床シート	t2.0	熱溶接工法	9.3	m ²								
	床 下地補修		ポリマーセメントモルタル薄塗り	9.3	m ²								
	巾木 ビニル巾木	H75		1.7	m								
	巾木 ビニル床シート巻上げ	H300	見切共	14.8	m								
	壁 化粧けい酸カルシウム板	t6		38.1	m ²								
	壁 石膏ボード	GB-Rt12.5+GB-Rt9.5		3.0	m ²								
	天井 ロックウール化粧吸音板	DRt12+GB-NCt9.5		8.7	m ²								
	天井 塩ビ廻り縁			16.8	m								
	小 計												
	休日割増												
	4. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	撤去工事												
	(内部)												
	床 ケレン			9.3		m ²							
	床 ビニル床シート 撤去	アスベスト含有		9.2		m ²							
	巾木 塩ビ巾木 撤去	H= 75		14.8		m							
	壁 ボード 撤去	GB-R+GB-H		10.3		m ²							
	壁 壁下地 撤去	LGS		5.2		m ²							
	天井 ボード 撤去	DR+GB-NC		8.7		m ²							
	天井 天井下地 撤去	LGS		8.7		m ²							
	可動式手摺 撤去			2.0		か所							
	L型手摺 撤去			2.0		か所							
	金属製建具 撤去	片開き 枠共		2.0		か所							
	ライニング 撤去			2.0		m ²							
	発生材積込み	ホート・木材類		0.7		m ³							
	小 計												
	休日割増												
	6. 合 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	給水設備工事												
	配管類												
	給水管	SGP-VA	屋内一般	20A	5	m							
	給水管	SGP-VA	屋内一般	32A	1	m							
	弁類												
	給水管	仕切弁	GV (コア付5K)	20A	2	個							
	給水管	仕切弁	GV (コア付5K)	32A	1	個							
	保温												
	配管	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20A	6	m						
	給水管	天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	32A	1	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続	給水管	鋼管	保温有	20A	4	箇所						
	配管切断接続	給水管	鋼管	保温有	32A	2	箇所						
	凍結工法	給水管		20A	4	箇所							
	凍結工法	給水管		32A	2	箇所							
	はつり補修費												
	コア抜き	厚150mm		63φ	6	箇所							
	X線検査	撮影料金			6	箇所							
	X線検査	基本料金			1	日							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5	排水設備工事												
	配管類												
	排水管	汚水雑排水	D-VA	機械室便所	40A	10	m						
	排水管	汚水雑排水	D-VA	機械室便所	80A	7	m						
	保温												
	配管	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		40A	11	m						
	配管	汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		80A	7	m						
	既設配管接続												
	配管切断接続	排水管	鋼管	保温有	40A	5	箇所						
	配管切断接続	排水管	鋼管	保温有	80A	3	箇所						
	はつり補修費												
	コア抜き		厚150mm		75φ	4	箇所						
	コア抜き		厚150mm		125φ	2	箇所						
	X線検査		撮影料金			6	箇所						
	X線検査		基本料金			1	日						
	アンカー打設												
	あと施工アンカー		M10			8	本						
	架台					1	式						
	排水管洗浄					1	式						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6	給湯設備工事												
	配管類												
	給湯管	SUS(拡張)	屋内一般	20su	3	m							
	弁類												
	保温												
	配管 給湯管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒		20su(15A)	4	m							
	既設配管接続												
	配管切断接続 給湯管	鋼管	保温有	32A	1	箇所							
	はつり補修費												
	コア抜き	厚150mm		63φ	4	箇所							
	X線検査	撮影料金			4	箇所							
	X線検査	基本料金			1	日							
	アンカー打設												
	あと施工アンカー	M10			3	本							
	給湯管 仕切弁	GV (SUS製10K)		20A	2	個							
	①-6 小計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7	撤去工事												
	ダクト撤去												
	スパイラルダクト 低圧	亜鉛鉄板製	150φ	2		m							
	ボックス 低圧	亜鉛鉄板製	0.5t	1		m ²							
	器具類撤去												
	制気口 ユニバーサル形	HS	150x150	2		個							
	衛生器具撤去												
	洋風大便器			1		組							
	手洗器			1		組							
	給水管撤去												
	配管 給水管	SGP-VA	屋内一般 20A	1		m							
	保温 給水管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	32A	1		m							
	排水管撤去												
	保温 汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	40A	4		m							
	保温 汚水雑排水天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	80A	4		m							
	給湯管撤去												
	保温 給湯管 天井内	アルミガラスクロス化粧保温筒	20su(15A)	5		m							
	①-7 小計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
②	病棟手洗い器改修工事												
	既存手洗器撤去	処分含む		12		台							
	新手洗器	LS850ESA		12		台							
	同上付属品	止水栓2、メッキ管2		12		式							
	配管工事												
	バルブ類	水用	20A SUS ボール弁	12		式							
		湯用	20A SUS ボール弁	12		式							
	配管工事			12		式							
	保温工事			12		式							
	試運転調整			1		式							
	② 小計												