

横浜市立大学附属病院アスファルト舗装等整備工事
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	外周部舗装は、日々、アスファルト舗装まで施工し、開放でしょうか。	その通りです。
2	外周部舗装は、路盤での開放は可能でしょうか。	不可能です。
3	外周部舗装は、一般車両を通行させながら施工するのでしょうか。	一般車両を優先してください。
4	外周部舗装に示される「2分割施工」の分割条件をご教示ください。	東側と西側に分割します。
5	交差点巻き込み部舗装の面積をご教示ください。	10㎡です。
6	施工時には駐車している車両が無いものと考えてよろしいでしょうか。	車両がないものとします。
7	舗装止め縁石(78m ²)に使用する縁石の材料および施工延長をご教示ください。	材料はPC製で施工延長は78mです。
8	アスファルト混合物、路盤碎石は再生材でよろしいでしょうか。	結構です。
9	自然石舗装修繕の舗装「密粒度AS」は、一般的なアスファルト混合物でしょうか。	その通りです。
10	施工機械、重機の置場は場内に確保できますでしょうか。	通常の駐車場利用に支障がない程度としてください。
11	「全面施工」とは、施工時の通行止めが可能ということでしょうか。	不可能です。
12	外周部舗装工事期間はエリア封鎖が可能でしょうか。	不可能です。
13	「駐車場への出入りは、その都度出入り可能」の条件をご教示ください。	車両の通行を優先してください。
14	仕様書の「施工図」の内訳をご教示ください。	施工図と内訳書の記載内容から読み取ってください。
	外周部既設アスファルト舗装修繕工事	
15	交差点部巻き込み舗装1か所となっていますが、面積(㎡)及び位置をご教示願います。	体育館前東側道路との交点、10㎡です。
16	既設AS舗装撤去のうち金属の丸い埋め込みがありますが撤去するものとし、復旧はしないものとしてよろしいでしょうか。	現状復旧してください。

番号	質問事項	回答
18	医学情報センター西側の既設舗装に小舗石があります。処分は小舗石として、復旧はアスファルト舗装としてよろしいでしょうか。	結構です。
	保育所前既設自然石舗装修繕工事	
19	産業廃棄物運搬処分に指定の処分地はございますか。	指定はありません。
20	舗装止め縁石は撤去・設置でよろしいでしょうか。	結構です。
22	舗装止め縁石の単位が㎡となっていますがmでよろしいでしょうか。	mとしてください。
23	舗装止め縁石及び車止めの構造をご教示願います。	PC製及びアンカー止めです。
	駐車場区画ライン修繕工事	
25	駐車場ナンバー消去・復旧はペイント式でよろしいでしょうか。	結構です。
	歩道ゴムチップ舗装修繕工事	
27	既存ゴムチップの処分地に指定処分場はございますでしょうか。	指定はありません。
28	既存ゴムチップの厚さ及び復旧の厚さをご教示願います。	t=10mm(紅柄)です。
29	ゴムチップの指定商品はございますでしょうか。同等品での施工でよろしいでしょうか。	結構です。
	重機回送費	
31	回送は3往復以上計上しないものとし、場内自走可能な箇所へ駐機可能としてよろしいでしょうか。	通常の駐車場利用に支障がない程度であれば可能です。
	誘導員・保安施設材	
32	誘導員の員数をご教示願います。	施工図を作成し、適正配置してください。
33	誘導員は直接工事費として計上でしょうか、共通仮設費として計上でしょうか。	直接工事費として計上してください。
	経費関係	
34	本工事の経費計算は横浜市舗装工事として算出してよろしいでしょうか。	結構です。