

# 設計書

受付 番号		担当 所属	横浜市立大学 企画総務部 総務課施設担当	担当者 TEL	関本 悟 (045)787-8926
----------	--	----------	----------------------------	------------	-----------------------

件名 横浜市立大学第2グラウンド法面改修工事

履行場所 横浜市金沢区六浦二丁目3677番1

履行期間(期限) 契約締結の日から令和2年9月30日まで

現場説明 要 月 日 時 分 場所

不要

金額入り

金額抜き

## 工事概要

1 法面モルタル吹付工事

2 フェンス設置工事

3

4

5

備考

(様式2)

前 払 金

支払う

支払わない

部 分 払

する ( 回以内)

しない

契約保証の有無

保 証

無保証

代金

	億	千	百	拾	万	千	百	十	一
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

円 他

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
斜面对策				式	1			
法面工				式	1			
準備工				式	1			第 0001 号 内訳書
吹付工				式	1			第 0002 号 内訳書
運搬処理工				式	1			第 0003 号 内訳書
仮設工				式	1			
防護施設工				式	1			第 0004 号 内訳書
交通管理工				式	1			第 0005 号 内訳書
施設整備				式	1			
管理施設整備工				式	1			
柵工				式	1			第 0006 号 内訳書
運搬処理工				式	1			第 0007 号 内訳書
直接工事費計				式	1			
共通仮設費計				式	1			

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費（率分）				式	1			
共通仮設費（率分）				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
工事価格				式	1			
消費税及び地方消費税相当額				式	1			
工事費計				式	1			

## 第 0001 号 準備工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00001                      CB220710 吹付法面取壊し					
[入力条件]・・・有り,機械施工	m2	367			
合 計					

## 第 0002 号 吹付工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00003                      WB810810 モルタル吹付工					
[入力条件]・・・10cm, 250m2以上500m2未満,無,無	m2	367			
合 計					

## 第 0003 号 運搬処理工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00002                      CB227010 殻運搬					
[入力条件]・・・吹付法面取壊し(モルタル), 機械積込,有り,9.0km以下, 全ての費用	m3	25			
00013                      Z100009858 建設廃材処理料 無筋コンクリート殻 指定処分	m3	25			管理区:T
合 計					

## 第 0004 号 防護施設工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00004 仮囲い設置・撤去 WB253110					
[入力条件]・・・設置・撤去,【90 日】	m	68			
合 計					

## 第 0005 号 交通管理工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00005 交通誘導警備員B WB010212					
	人日	50			
合 計					

## 第 0006 号 柵工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00006 ネットフェンス工 NE-180S 平地用 D7290875					
	m	125			
00016 既設フェンス撤去工 SJ0060					
	m	125			
00008 構造物とりこわし WB824010					
[入力条件]・・・無筋構造物, 人力施工,無し,無し	m3	1.1			
合 計					

## 第 0007 号 運搬処理工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0203

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00009 CB227010 殻運搬	m3				
[入力条件]・・・Co(無筋・鉄筋)構造物 とりこわし,人力積込,有り, 10.5km以下,全ての費用		1.1			
00010 Z100009858 建設廃材処理料 無筋コンクリート殻 指定処分	m3				管理区:T
		1.1			
00011 CB010410 現場発生品・支給品運搬	回				
[入力条件]・・・クレーン装置付2t級2t吊, 14.0km以下,1.1t超1.5t以下		1			
00012 Z404071004 スクラップ ヘビ - H4	t				管理区:9
		1.4			
合 計					