

入札参加予定者各位

## 回 答 書

契約番号 セ20029	件 名 移動型デジタル式汎用一体型 X線透視診断装置二式の購入
----------------	---------------------------------------

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

No.	質疑内容	回答内容
2.5)	透視 1~12f/sのフレームレートの間で5種類以上の設定があること。 → 提案装置の透視パルスレートは1,2,4,8,12の5種類、動画再生のフレームレートは4,8,12,25で4種類です。本項目の仕様は透視パルスレートのことでしょうか？それとも動画再生のフレームレートのことでしょうか？	透視パルスレートになります。
11.37)	画像ネットワークシステムとの接続において、医療用画像管理システム、検像端末(2台)各々メーカー名とシステム名をご教示下さい。	医療用画像管理システム メーカー名:富士フイルム メディカル システム名:SYNAPSE  検像端末 メーカー名:インフォコム システム名:iRad-QA となります。
11.38)	電子媒体への保管画像をDICOM3.0規格に準拠したフォーマットで、DVD-Rなどの電子媒体に記録可能であること。 → 提案装置におけるDVD-Rへの記録は不可です。USBでも問題ないでしょうか？	DVD-R/RW/RAM等、光学メディアへの書出し環境の整備を原則とします。
14.43)	センター病院既存の線量管理システムと接続し、被ばくを管理できること。附属病院にあつては同等の状態を確保すること。 → センター病院既存の線量管理システムのメーカー名とシステム名をご教示下さい。	メーカー名:キュアホープ システム名:DOSE MANAGER となります。
16.46)	センター病院分に関しては救急棟1階救急放射線室で点検作業が行えるよう電源を確保すること。センター病院施設担当及び放射線部担当者と別途協議のうえ工事を行うこと。 → 提案装置の電源仕様100V20A(コンセント形状NEMA規格5-20相当)は現在確保されているでしょうか？	検査室内へのコンセント新規設置となります。コンセント回路は、電源盤にて空き回路を確保しています。
16.48)	現有装置関連機器の撤去、搬出、廃棄および新規装置関連機器の搬入、据付工事、調整を行うこと。付帯工事は、事前協議し指示に従い施工すること。→撤去、搬出、廃棄する現有装置関連機器をご教示下さい。	センター病院ではOEC9800一式と関連書類となります。 附属病院ではBVPulsera一式と関連書類となります。

17.60)	<p>セキュリティ対策における、病院の基準、要求に応じた対応について、具体的な措置をご教示下さい。</p>	<p>1.病院情報システム端末で使用しているセキュリティソフトは、トレンドマイクロ社のウイルスバスターです。病院情報システムネットワークに接続するクライアント等については、トレンドマイクロ社のウイルスバスターをインストールしてください。なお、ライセンスについては病院で準備します。</p> <p>2.病院情報システム端末では、Sky社のSKYSEA Client Viewも導入しています。病院情報システムネットワークに接続するクライアント等については、同様に導入してください。なお、ライセンスについては必要台数分をご用意ください。</p> <p>3.その他、セキュリティ対策については厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版(平成29年5月)」を基準としています。</p>
23)	<p>ビデオプリンタはサブモニターの架台搭載用に1台必要でしょうか？デジタルイメージング装置の仕様書(項番39)では装置にビデオプリンタを設置することと記載がありますが、計2台必要でしょうか？</p>	<p>センター病院ではサブモニター架台に1台の設置で問題ありません。</p> <p>附属病院では装置本体に1台の設置で問題ありません。</p>
36)	<p>「附属病院にあつては、接続可能な状態を確保すること」とありますが、接続テストは完了させ運用開始時期は担当部署と協議という理解で宜しいでしょうか？それとも、接続テストは不要で、装置自体がDICOM MWM/MPPS機能を有していれば宜しいでしょうか？</p>	<p>「接続テストは完了させ運用開始時期は担当部署と協議」でお願いします。</p>
37)	<p>「附属病院にあつては、接続可能な状態を確保すること」とありますが、接続テストは完了させ運用開始時期は担当部署と協議という理解で宜しいでしょうか？それとも、接続テストは不要で、装置自体がDICOM Storage、RDSR機能を有していれば宜しいでしょうか？</p>	<p>「接続テストは完了させ運用開始時期は担当部署と協議」でお願いします。</p>